desinsight

00도서관 리모델링

[공사비 내역서]

2026-10-04

프로젝트 전체 / 202개 품목

SnapCOST

갑지

SnapCOST

00도서관 리모델링

전체 202개 말단 품목. 미등록 금액은 공란이며, 해당 합계도 확정하지 않습니다.

구분	금액 (원)	기준
재료비	342,948,430	현재 말단 내역 합계
노무비	160,036,981	현재 말단 내역 합계
경비	0	현재 말단 내역 합계
직접공사비	**502,985,411**	**재료비 + 노무비 + 경비**

원가계산서

SnapCOST

00도서관 리모델링

현재 직접공사비와 저장 원본의 원가 근거를 구분합니다. 저장 원본은 당시 값이며 현재 내역을 재계산한 총액이 아닙니다.

항목	금액 (원)	산출 / 출처
재료비	342,948,430	현재 말단 내역 합계
노무비	160,036,981	현재 말단 내역 합계
경비	0	현재 말단 내역 합계
직접공사비	502,985,411	재료비 + 노무비 + 경비
간접비 / 이윤 / 세금	미등록	저장된 원가계산 근거 미등록

실별집계표

SnapCOST

00도서관 리모델링

금액은 원내역의 소속 공간에 한 번 집계합니다. 여러 실의 수량 배분은 마지막 열에 표시하며 금액을 중복 합산하지 않습니다.

공간	품목 수	재료비	노무비	경비	합계	배분 수량 참고
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A	16	25,129,395	19,617,555	0	44,746,950	
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B	20	31,751,659	19,661,368	0	51,413,027	
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A	22	23,739,881	15,813,615	0	39,553,496	
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A	18	24,044,386	17,381,961	0	41,426,347	
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A	13	5,035,881	3,952,902	0	8,988,783	
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A	20	36,225,395	21,593,951	0	57,819,346	
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A	11	4,856,045	7,586,772	0	12,442,817	
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B	13	49,823,557	1,430,870	0	51,254,427	
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B	32	79,584,997	17,704,609	0	97,289,606	
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C	16	18,162,600	5,082,657	0	23,245,257	
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C	21	44,594,634	30,210,721	0	74,805,355	
전체 합계	**202**	**342,948,430**	**160,036,981**	**0**	**502,985,411**	

내역서

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	4	9,191	36,764	41,335	165,340	0	0	50,526	202,104	snapcxd-a638a930390e26f0
수장공사													
AOA112400101	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	184	37,493	6,898,712	18,463	3,397,192	0	0	55,956	10,295,904	snapcxd-15518d2109d9cae3
목공사													
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	27	11,231	303,237	3,692	99,684	0	0	14,923	402,921	snapcxd-51d0c57b401f6e53
수장공사													
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	72	22,776	1,639,872	39,259	2,826,648	0	0	62,035	4,466,520	snapcxd-03f22c3d6a32a5ff
도장공사													
ANC133625002	바탕만들기+스페셜페인트 마감	내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감	M2	72	12,931	931,032	25,847	1,860,984	0	0	38,778	2,792,016	snapcxd-db1275684a75774e
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	24	3,236	77,664	16,386	393,264	0	0	19,622	470,928	snapcxd-812f738feb1ea3e3
수장공사													
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	66	3,257	214,962	8,128	536,448	0	0	11,385	751,410	snapcxd-2fceb8debacc3724
금속공사													
AHF411003302	금속 재료분리대(갈바)55*30	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	114	4,217	480,738	17,883	2,038,662	0	0	22,100	2,519,400	snapcxd-55e03031b3de1bff
XA0000000352	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	14	15,450	216,300	80,394	1,125,516	0	0	95,844	1,341,816	snapcxd-582b0d6539b48dc3
수장공사													
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	184	29,949	5,510,616	0	0	0	0	29,949	5,510,616	snapcxd-e87bba8f849dfb6d
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	184	6,516	1,198,944	21,141	3,889,944	0	0	27,657	5,088,888	snapcxd-5dc077b0a615ca9c
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	184	3,236	595,424	16,386	3,015,024	0	0	19,622	3,610,448	snapcxd-dc834d670cf19d23
수장공사													
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	7	25,670	179,690	38,407	268,849	0	0	64,077	448,539	snapcxd-c68d4e13cea84ccb
제작가구공사													
ZA000000000000000	FU_01_큐레이션서가_A	1000*700*1000	SET	1	1,283,520	1,283,520	0	0	0	0	1,283,520	1,283,520	snapcxd-51facb5d828d7923
ZA000000000000001	FU_01_큐레이션서가_B	3000*700*1000	SET	1	3,850,560	3,850,560	0	0	0	0	3,850,560	3,850,560	snapcxd-5b2ee96d8334e5af
ZA000000000000002	FU_04_안내데스크	1800*600*1000	SET	1	1,711,360	1,711,360	0	0	0	0	1,711,360	1,711,360	snapcxd-426d7d6a7ad8a410
	[합계]	**16개 품목**				**25,129,395**		**19,617,555**		**0**		**44,746,950**	

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	13	9,191	119,483	41,335	537,355	0	0	50,526	656,838	snapcxd-65a667037f1e7b77
수장공사													
AOA112400101	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	140	37,493	5,249,020	18,463	2,584,820	0	0	55,956	7,833,840	snapcxd-28c064832c81c533
목공사													
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	34	11,231	381,854	3,692	125,528	0	0	14,923	507,382	snapcxd-1edf6ed33e5d2927
수장공사													
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	108	22,776	2,459,808	39,259	4,239,972	0	0	62,035	6,699,780	snapcxd-2f9c4e7b05b4f2d7
도장공사													
ANC133625002	바탕만들기+스페셜페인트 마감	내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감	M2	108	12,931	1,396,548	25,847	2,791,476	0	0	38,778	4,188,024	snapcxd-5ea7e38516d09837
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	27	3,236	87,372	16,386	442,422	0	0	19,622	529,794	snapcxd-dc12d50535298ae5
금속공사													
8013008008001020	금속프레임 게이트	헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)	M	21	69,524	1,460,004	29,949	628,929	0	0	99,473	2,088,933	snapcxd-f7d1ec9a33a53578
제작가구공사													
AD0204200100	마감EP보드붙임	PET보드, 18T	M2	12	85,008	1,020,096	21,332	255,984	0	0	106,340	1,276,080	snapcxd-4f51be6c749153a2
수장공사													
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	64	3,257	208,448	8,128	520,192	0	0	11,385	728,640	snapcxd-d94bfab965af86b9
금속공사													
AHF411003302	금속 재료분리대(갈바)55*30	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	74	4,217	312,058	17,883	1,323,342	0	0	22,100	1,635,400	snapcxd-679dd303ce0dcd7f
XA0000000352	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	10	15,450	154,500	80,394	803,940	0	0	95,844	958,440	snapcxd-268b472eb3172248
수장공사													
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	140	29,949	4,192,860	0	0	0	0	29,949	4,192,860	snapcxd-0dee9eb2556bea5a
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	140	6,516	912,240	21,141	2,959,740	0	0	27,657	3,871,980	snapcxd-d2188bb036fcc78c
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	140	3,236	453,040	16,386	2,294,040	0	0	19,622	2,747,080	snapcxd-361f8e184db2c3ca
수장공사													
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	4	25,670	102,680	38,407	153,628	0	0	64,077	256,308	snapcxd-4339cf06e16b7b24
제작가구공사													
ZA0000000000007	FU_02_큐레이션 벽면서가	2550*150*2700	SET	1	2,021,544	2,021,544	0	0	0	0	2,021,544	2,021,544	snapcxd-48b2829076aff33e
ZA0000000000006	FU_03_정수기장	1180*500*2700	SET	1	1,764,840	1,764,840	0	0	0	0	1,764,840	1,764,840	snapcxd-47d1b0444f729490

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
ZA000000000000003	FU_05_안내공간 B	5140*1050*950	SET	1	3,486,896	3,486,896	0	0	0	0	3,486,896	3,486,896	snapcxd-73a57a70388c5e68
ZA000000000000004	FU_06_검색데스크	3300*690*2700	SET	1	2,567,040	2,567,040	0	0	0	0	2,567,040	2,567,040	snapcxd-67dcdc8757138007
ZA000000000000005	FU_06_회원가입 및 자가반납존	4285*690*2700	SET	1	3,401,328	3,401,328	0	0	0	0	3,401,328	3,401,328	snapcxd-503cf520fa5fa63c
	[합계]	**20개 품목**				**31,751,659**		**19,661,368**		**0**		**51,413,027**	

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	1	9,191	9,191	41,335	41,335	0	0	50,526	50,526	snapcxd-7ec584902fc4a50a
수장공사													
AOA112400101	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	45	37,493	1,687,185	18,463	830,835	0	0	55,956	2,518,020	snapcxd-a7a5efddab8fe977
목공사													
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H50	M	20	11,231	224,620	3,692	73,840	0	0	14,923	298,460	snapcxd-d975b6d7382c3dd3
수장공사													
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	57	22,776	1,298,232	39,259	2,237,763	0	0	62,035	3,535,995	snapcxd-26776d413b8ea61b
도장공사													
ANC133625002	바탕만들기+스페셜페인트 마감	내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감	M2	57	12,931	737,067	25,847	1,473,279	0	0	38,778	2,210,346	snapcxd-1199c0308deb4b6e
타일공사													
AMA120302045	타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함).	벽, 타일본드(백색줄눈)	m2	11	48,106	529,166	35,125	386,375	0	0	83,231	915,541	snapcxd-837a813a105f2d8a
금속공사													
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	46	3,257	149,822	8,128	373,888	0	0	11,385	523,710	snapcxd-53b96d998e3c4715
AHF411003302	금속 재료분리대(갈바)55*30	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	53	4,217	223,501	17,883	947,799	0	0	22,100	1,171,300	snapcxd-701e4b836f799e5b
XA0000000352	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	26	15,450	401,700	80,394	2,090,244	0	0	95,844	2,491,944	snapcxd-e10b42631effcddd
전기공사													
AHF411003160	간접등박스	150*150*1.6t	M	21	12,941	271,761	70,923	1,489,383	0	0	83,864	1,761,144	snapcxd-81382e6b3fb3dfb3
목공사													
AD0204A00101	천장 합판 설치	합판, THK9 x 1PLY	M2	29	9,365	271,585	23,123	670,567	0	0	32,488	942,152	snapcxd-d2235fe8c8207e00
금속공사													
AHF411003303	금속 루버(갈바)30*300	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	66	4,217	278,322	17,883	1,180,278	0	0	22,100	1,458,600	snapcxd-b7c4899a608d1eb4
수장공사													
AE30IN100100	방염인테리어필름붙임	W=300이상, 3.6M이하	m2	47	31,553	1,482,991	0	0	0	0	31,553	1,482,991	snapcxd-97bc18fb64c85947
금속공사													
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	104	29,949	3,114,696	0	0	0	0	29,949	3,114,696	snapcxd-456652e6cb249a0e
수장공사													
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	104	6,516	677,664	21,141	2,198,664	0	0	27,657	2,876,328	snapcxd-4495731d169dc2d7
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	104	3,236	336,544	16,386	1,704,144	0	0	19,622	2,040,688	snapcxd-120c2f43d953e3d7
금속공사													
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	3	25,670	77,010	38,407	115,221	0	0	64,077	192,231	snapcxd-46c4608d6d261751

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
제작가구공사													
ZA000000000000009	FU_05_카페 작업대	4300*500*850	SET	1	2,342,424	2,342,424	0	0	0	0	2,342,424	2,342,424	snapcxd-bb410faa582c5454
ZA000000000000010	FU_06_카페 상부장	4300*400*600	SET	1	1,230,040	1,230,040	0	0	0	0	1,230,040	1,230,040	snapcxd-3a0c145b9c662dc3
ZA000000000000008	FU_07_카페 카운터	5000*1650*1000	SET	1	2,887,920	2,887,920	0	0	0	0	2,887,920	2,887,920	snapcxd-ef06c09fabdc298f
ZA000000000000016	FU_08_카페 멀티데스크	4660*1400*750	SET	1	2,813,048	2,813,048	0	0	0	0	2,813,048	2,813,048	snapcxd-2b947496c31f742a
ZA000000000000045	FU_09_카페 바테이블	2200*600*750	SET	6	449,232	2,695,392	0	0	0	0	449,232	2,695,392	snapcxd-b1db04f23553794c
	[합계]	**22개 품목**				**23,739,881**		**15,813,615**		**0**		**39,553,496**	

내역서

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	3	9,191	27,573	41,335	124,005	0	0	50,526	151,578	snapcxd-e91dbf485effbbb8
수장공사													
XA0000000482	중보행 쿠션시트 깔기	3.5mm	M2	120	54,961	6,595,320	11,285	1,354,200	0	0	66,246	7,949,520	snapcxd-92b77671a64ef8b9
ZA000000000000044	강마루 설치	8.0mm	M2	30	30,208	906,240	11,390	341,700	0	0	41,598	1,247,940	snapcxd-67b4221036b40676
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	34	11,231	381,854	3,692	125,528	0	0	14,923	507,382	snapcxd-f939aab2c1850634
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	78	22,776	1,776,528	39,259	3,062,202	0	0	62,035	4,838,730	snapcxd-cfc420cf20e6ce0d
도장공사													
ANC133625002	바탕만들기+스페셜페인트 마감	내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감	M2	78	12,931	1,008,618	25,847	2,016,066	0	0	38,778	3,024,684	snapcxd-ca239fb90c072225
금속공사													
AOH110020405	금속라운드	150*150*1.6t, STL(도장 유)	M	3	19,076	57,228	104,160	312,480	0	0	123,236	369,708	snapcxd-ffc84fdc91af9446
8013008008001020	금속프레임 게이트	헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)	M	7	69,524	486,668	29,949	209,643	0	0	99,473	696,311	snapcxd-41ddd6280d1da28e
수장공사													
ZA000000000000011	벽면 안전쿠션 설치	700*50*1500	EA	4	58,828	235,312	0	0	0	0	58,828	235,312	snapcxd-2208b1e7b65d1fbb
금속공사													
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	64	3,257	208,448	8,128	520,192	0	0	11,385	728,640	snapcxd-0e06a679f869b539
AHF411003302	금속 재료분리대(갈바)55*30	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	74	4,217	312,058	17,883	1,323,342	0	0	22,100	1,635,400	snapcxd-ce1171d3c4faef97
XA0000000352	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	27	15,450	417,150	80,394	2,170,638	0	0	95,844	2,587,788	snapcxd-406ad645c2553bf7
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	149	29,949	4,462,401	0	0	0	0	29,949	4,462,401	snapcxd-3ce2fc5d52e439df
수장공사													
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	149	6,516	970,884	21,141	3,150,009	0	0	27,657	4,120,893	snapcxd-f7df9851ae62bdd3
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	149	3,236	482,164	16,386	2,441,514	0	0	19,622	2,923,678	snapcxd-c78e041fda1de9eb
금속공사													
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	6	25,670	154,020	38,407	230,442	0	0	64,077	384,462	snapcxd-a1e81446ad849c34
제작가구공사													
ZA000000000000012	FU_09_붙박이소파	830*450*1500	SET	2	962,640	1,925,280	0	0	0	0	962,640	1,925,280	snapcxd-ef49edf79066ae2b
ZA000000000000013	FU_10_붙박이 벙커 소파	1660*450*2300	SET	2	1,818,320	3,636,640	0	0	0	0	1,818,320	3,636,640	snapcxd-b5828953fbb64837
	[합계]	**18개 품목**				**24,044,386**		**17,381,961**		**0**		**41,426,347**	

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	2	9,191	18,382	41,335	82,670	0	0	50,526	101,052	snapcxd-1e327a4c711dcf20
수장공사													
AOA112400101	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	13	37,493	487,409	18,463	240,019	0	0	55,956	727,428	snapcxd-99de763044c236e6
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	16	11,231	179,696	3,692	59,072	0	0	14,923	238,768	snapcxd-a0226d3714500ef7
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	48	22,776	1,093,248	39,259	1,884,432	0	0	62,035	2,977,680	snapcxd-b83001a4b21163e4
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	44	3,236	142,384	16,386	720,984	0	0	19,622	863,368	snapcxd-99365c3361825d3b
금속공사													
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	18	3,257	58,626	8,128	146,304	0	0	11,385	204,930	snapcxd-2bf9cde136b8e009
XA0000000352	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	1	15,450	15,450	80,394	80,394	0	0	95,844	95,844	snapcxd-2d93032f5be6274f
전기공사													
AHF411003160	간접등박스	150*150*1.6t	M	3	12,941	38,823	70,923	212,769	0	0	83,864	251,592	snapcxd-3e1057dd88a22325
금속공사													
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	13	29,949	389,337	0	0	0	0	29,949	389,337	snapcxd-6148bc00ad583510
수장공사													
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	13	6,516	84,708	21,141	274,833	0	0	27,657	359,541	snapcxd-3e42804109c546a3
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	13	3,236	42,068	16,386	213,018	0	0	19,622	255,086	snapcxd-65e02cde314964c4
금속공사													
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	1	25,670	25,670	38,407	38,407	0	0	64,077	64,077	snapcxd-0248b7a2d9949296
제작가구공사													
ZA0000000000014	FU_11_수유실 싱크대	2450*600*850	SET	1	2,460,080	2,460,080	0	0	0	0	2,460,080	2,460,080	snapcxd-ce2723fe20350fb6
	[합계]	**13개 품목**				**5,035,881**		**3,952,902**		**0**		**8,988,783**	

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	24	9,191	220,584	41,335	992,040	0	0	50,526	1,212,624	snapcxd-4f81999efa038ac2
수장공사													
AOA112400101	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	118	37,493	4,424,174	18,463	2,178,634	0	0	55,956	6,602,808	snapcxd-b26832b5a3eca745
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	45	11,231	505,395	3,692	166,140	0	0	14,923	671,535	snapcxd-0db20a4e1cf73e78
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	125	22,776	2,847,000	39,259	4,907,375	0	0	62,035	7,754,375	snapcxd-37d0d48bf7189307
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	132	3,236	427,152	16,386	2,162,952	0	0	19,622	2,590,104	snapcxd-1bb2f61c33af6ff2
금속공사													
8013008008001020	금속프레임 게이트	헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)	M	8	69,524	556,192	29,949	239,592	0	0	99,473	795,784	snapcxd-8cbee38cf4bb48da
목공사													
AD0204A00101	천장 합판 설치	합판, THK9 x 1PLY	M2	48	9,365	449,520	23,123	1,109,904	0	0	32,488	1,559,424	snapcxd-8b310527bbf54887
금속공사													
ZA0000000000012 9	AL 스크린 루버	30*150,분체도장,부속철물포함	M	28	38,506	1,078,168	0	0	0	0	38,506	1,078,168	snapcxd-7e06fc94b82c142e
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	118	3,257	384,326	8,128	959,104	0	0	11,385	1,343,430	snapcxd-e2fb3e2936492069
AHF411003302	금속 재료분리대(갈바)55*30	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	30	4,217	126,510	17,883	536,490	0	0	22,100	663,000	snapcxd-c4d4ee3f26c48585
XA0000000352	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	3	15,450	46,350	80,394	241,182	0	0	95,844	287,532	snapcxd-4861699de7c203ef
AHF411003180	천장 금속단짓기	THK=1.2mm(S)	M	44	17,474	768,856	79,971	3,518,724	0	0	97,445	4,287,580	snapcxd-479b81b84473b11c
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	118	29,949	3,533,982	0	0	0	0	29,949	3,533,982	snapcxd-137365a124436eb3
수장공사													
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	118	6,516	768,888	21,141	2,494,638	0	0	27,657	3,263,526	snapcxd-c4021d9dba2a15ab
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	118	3,236	381,848	16,386	1,933,548	0	0	19,622	2,315,396	snapcxd-90a79ad68faa4c10
금속공사													
ZA0000000000012 9	AL 스크린 루버	30*150,분체도장,부속철물포함	M	353	38,506	13,592,618	0	0	0	0	38,506	13,592,618	snapcxd-9980f026c479b840
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	4	25,670	102,680	38,407	153,628	0	0	64,077	256,308	snapcxd-7b5e21e44fc3a6ee
제작가구공사													
ZA0000000000038	FU_12_인포데스크	2200*1930*900	SET	1	1,871,800	1,871,800	0	0	0	0	1,871,800	1,871,800	snapcxd-0e8531bb0134f2e7
ZA0000000000039	FU_13_사서수납장	1840*370*2770	SET	1	1,807,624	1,807,624	0	0	0	0	1,807,624	1,807,624	snapcxd-4d11c2a4421d393e

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
ZA000000000000017	FU_14_정수기장	1050*500*2400	SET	1	2,331,728	2,331,728	0	0	0	0	2,331,728	2,331,728	snapcxd-e45f7acdfe71756b
	[합계]	**20개 품목**				**36,225,395**		**21,593,951**		**0**		**57,819,346**	

내역서

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	1	9,191	9,191	41,335	41,335	0	0	50,526	50,526	snapcxd-1ece3f05f91e9f21
수장공사													
AOA112400101	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	45	37,493	1,687,185	18,463	830,835	0	0	55,956	2,518,020	snapcxd-2c05d6b9da829f3b
목공사													
XA0000000772	목재데크 설치	평구조, 계단구조(주재료비 별도)	M2	45	0	0	60,892	2,740,140	0	0	60,892	2,740,140	snapcxd-65eda34f07dab673
금속공사													
XA000000000003367	아연도각관	50*50*t2.3mm, 3.338kg/m	M	365	5,016	1,830,840	0	0	0	0	5,016	1,830,840	snapcxd-7bed6b8f072d9dfd
XA000000000000048	형강	형강, 등변, 50*50*5mm	kg	48	1,110	53,280	0	0	0	0	1,110	53,280	snapcxd-2308ee8e03ffb422
목공사													
XA0000000773	목재데크틀 설치	평구조 - 주재료 별도	TON	0.4	0	0	3,107,988	1,243,195	0	0	3,107,988	1,243,195	snapcxd-c17606d8089f49fe
도장공사													
XA0000000737	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2종	M2	73	0	0	4,857	354,561	0	0	4,857	354,561	snapcxd-d5fb1723c7e59fcd
XA0000000683	녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2종	M2	73	604	44,092	0	0	0	0	604	44,092	snapcxd-23b57729c629a31d
목공사													
AOC41200010S	수장합판 설치	접착붙임(12T보통합판)	M2	14	777	10,878	21,332	298,648	0	0	22,109	309,526	snapcxd-8fb6f31a3a9ec744
수장공사													
AE30IN100100	방염인테리어필름붙임	W=300이상, 3.6M이하	m2	14	31,553	441,742	0	0	0	0	31,553	441,742	snapcxd-46740fb3de55661d
금속공사													
AJJ000100000	계단 챌판 금속마감	스틸,25*140*1.2t(도장유)	m	47	16,571	778,837	44,214	2,078,058	0	0	60,785	2,856,895	snapcxd-89e393c1e7b74601
	[합계]	**11개 품목**				**4,856,045**		**7,586,772**		**0**		**12,442,817**	

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
수장공사													
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	17	22,776	387,192	39,259	667,403	0	0	62,035	1,054,595	snapcxd-c5c44ae9adbb907f
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	17	3,236	55,012	16,386	278,562	0	0	19,622	333,574	snapcxd-17b0de0747540d93
수장공사													
AIB320900050	벽체틀 설치	30*30,@450*600	m2	15	2,518	37,770	9,204	138,060	0	0	11,722	175,830	snapcxd-d3b53d1b96cc23af
목공사													
AD0204A00100	MDF판 설치	MDF, THK6 x 1PLY	M2	15	4,296	64,440	23,123	346,845	0	0	27,419	411,285	snapcxd-df1add3ce89b7268
수장공사													
AE30IN100100	방염인테리어필름붙임	W=300이상, 3.6M이하	m2	15	31,553	473,295	0	0	0	0	31,553	473,295	snapcxd-a6466c2f86fd0e21
제작가구공사													
ZA000000000000040	FU_15_벽면서가_A	1150*370*2100	SET	38	609,672	23,167,536	0	0	0	0	609,672	23,167,536	snapcxd-b59142fba2faae37
ZA000000000000046	FU_16_벽면서가_B	900*270*2770	SET	12	492,016	5,904,192	0	0	0	0	492,016	5,904,192	snapcxd-b5b61f0208c633a8
ZA000000000000042	FU_17_벽면서가_C	1000*270*2250	SET	14	556,192	7,786,688	0	0	0	0	556,192	7,786,688	snapcxd-9e14a56da1b9035f
ZA000000000000043	FU_18_바테이블	1670*600*1100	SET	4	459,928	1,839,712	0	0	0	0	459,928	1,839,712	snapcxd-8c6d10db87b03fc3
ZA000000000000021	FU_19_PC열람데스크	1185*500*720	SET	6	288,792	1,732,752	0	0	0	0	288,792	1,732,752	snapcxd-323a38e04dfb6556
ZA000000000000022	FU_19_PC파티션	500*50*2770	SET	7	374,360	2,620,520	0	0	0	0	374,360	2,620,520	snapcxd-f8d841d191d26e7b
ZA000000000000019	FU_20_PC데스크	1200*600*720	SET	3	385,056	1,155,168	0	0	0	0	385,056	1,155,168	snapcxd-db3acb5da4352819
ZA000000000000018	FU_21_열람실 B 슈퍼데스크	8600*1650*750	SET	1	4,599,280	4,599,280	0	0	0	0	4,599,280	4,599,280	snapcxd-d392b18d5905edcd
	[합계]	**13개 품목**				**49,823,557**		**1,430,870**		**0**		**51,254,427**	

내역서

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	28	9,191	257,348	41,335	1,157,380	0	0	50,526	1,414,728	snapcxd-28eac68adb699342
수장공사													
AOA112400101	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	102	37,493	3,824,286	18,463	1,883,226	0	0	55,956	5,707,512	snapcxd-8061eae3b6d2a29b
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	26	11,231	292,006	3,692	95,992	0	0	14,923	387,998	snapcxd-bbaaecc4294b22aa
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	73	22,776	1,662,648	39,259	2,865,907	0	0	62,035	4,528,555	snapcxd-da5fd216e3972936
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	103	3,236	333,308	16,386	1,687,758	0	0	19,622	2,021,066	snapcxd-2de18c0a9e3ef96c
수장공사													
AD0204200100	마감EP보드붙임	PET보드, 18T	M2	24	85,008	2,040,192	21,332	511,968	0	0	106,340	2,552,160	snapcxd-bd253ab07d922aca
금속공사													
AHF411003302	금속 재료분리대(갈바)90*30	THK=1.2mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	8	4,217	33,736	17,883	143,064	0	0	22,100	176,800	snapcxd-57954dfa8946423c
사인공사													
AOM21050K430	철재타공게시판	테두리몰딩없는타입 <현장설치도>	M2	3	157,231	471,693	0	0	0	0	157,231	471,693	snapcxd-253f13323baa9b2c
금속공사													
8013008008001020	금속프레임 게이트	헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)	M	8	69,524	556,192	29,949	239,592	0	0	99,473	795,784	snapcxd-5daf31c8590afd96
목공사													
AD0204A00101	천장 합판 설치	합판, THK9 x 1PLY	M2	31	9,365	290,315	23,123	716,813	0	0	32,488	1,007,128	snapcxd-147db74cc861e2b6
금속공사													
ZA0000000000012 9	AL 스크린 루버	30*150,분체도장,부속철물포함	M	28	38,506	1,078,168	0	0	0	0	38,506	1,078,168	snapcxd-dee889c4937a372a
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	65	3,257	211,705	8,128	528,320	0	0	11,385	740,025	snapcxd-24a3e00a99441870
AHF411003302	금속 재료분리대(갈바)55*30	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	38	4,217	160,246	17,883	679,554	0	0	22,100	839,800	snapcxd-682a99242ba08500
XA0000000352	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	2	15,450	30,900	80,394	160,788	0	0	95,844	191,688	snapcxd-ebddd8e8962861fc
AHF411003180	천장 금속단짓기	THK=1.2mm(S)	M	33	17,474	576,642	79,971	2,639,043	0	0	97,445	3,215,685	snapcxd-4e67f10e264a5e76
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	102	29,949	3,054,798	0	0	0	0	29,949	3,054,798	snapcxd-a21487cd8ce320f3
수장공사													
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	102	6,516	664,632	21,141	2,156,382	0	0	27,657	2,821,014	snapcxd-ab8380650622b43f
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	102	3,236	330,072	16,386	1,671,372	0	0	19,622	2,001,444	snapcxd-55df7bb511085571
금속공사													

내역서

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
ZA000000000000129	AL 스크린 루버	30*150,분체도장,부속철물포함	M	209	38,506	8,047,754	0	0	0	0	38,506	8,047,754	snapcxd-884e421bd18647d9
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	2	25,670	51,340	38,407	76,814	0	0	64,077	128,154	snapcxd-b7bc04841ac58e92
제작가구공사													
ZA000000000000015	FU_22_인포데스크	1930*800*900	SET	1	1,914,584	1,914,584	0	0	0	0	1,914,584	1,914,584	snapcxd-0732e49c7f4638ac
ZA000000000000024	FU_24_붙박이의자	2075*520*800	SET	1	1,989,456	1,989,456	0	0	0	0	1,989,456	1,989,456	snapcxd-8e8c0fcc4f198978
ZA000000000000047	FU_25_정수기장	1890*500*2400	SET	1	2,331,728	2,331,728	0	0	0	0	2,331,728	2,331,728	snapcxd-deb10e310097050b
ZA000000000000026	FU_23_벽면서가	900*270*2770	SET	9	855,680	7,701,120	0	0	0	0	855,680	7,701,120	snapcxd-2bd7ac7eae420ad6
ZA000000000000025	FU_27_휴게공간 바테이블	1070*520*2270	SET	7	727,328	5,091,296	0	0	0	0	727,328	5,091,296	snapcxd-a726eab20db4e516
ZA000000000000030	FU_28_큐레이션 서가	925*150*2770	SET	15	395,752	5,936,280	0	0	0	0	395,752	5,936,280	snapcxd-6e3d4d73a4e5de91
ZA000000000000028	FU_29_포켓서가	315*1050*2770	SET	10	641,760	6,417,600	0	0	0	0	641,760	6,417,600	snapcxd-c8fe78d42e03f6b0
ZA000000000000027	FU_29_포켓붙박이의자	1060*545*2770	SET	8	1,165,864	9,326,912	0	0	0	0	1,165,864	9,326,912	snapcxd-4c87dfcaa2da1ba4
ZA000000000000029	FU_29_포켓코너수납	755*1050*500	SET	2	459,928	919,856	0	0	0	0	459,928	919,856	snapcxd-a1734460622d08e6
ZA000000000000032	FU_32_기둥바테이블	8300*1000*750	SET	1	2,941,400	2,941,400	0	0	0	0	2,941,400	2,941,400	snapcxd-f1f1a739e250600b
ZA000000000000033	FU_33_열람테이블	1000*500*1000	SET	25	363,664	9,091,600	0	0	0	0	363,664	9,091,600	snapcxd-9a72a157a37a1a67
수장공사													
AD0204200100	마감EP보드붙임	PET보드, 18T	M2	23	85,008	1,955,184	21,332	490,636	0	0	106,340	2,445,820	snapcxd-d952c2f518c32e3d
	[합계]	**32개 품목**				**79,584,997**		**17,704,609**		**0**		**97,289,606**	

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
수장공사													
AOA11300020T	카펫타일 설치	3T, 하이브리드 카펫	m2	25	68,377	1,709,425	18,463	461,575	0	0	86,840	2,171,000	snapcxd-a305dcc1532a1b45
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	7	11,231	78,617	3,692	25,844	0	0	14,923	104,461	snapcxd-7aed2299933dbcd3
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	20	22,776	455,520	39,259	785,180	0	0	62,035	1,240,700	snapcxd-21a4102d05453ac7
도장공사													
ANC133625002	바탕만들기+스페셜페인트 마감	내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감	M2	20	12,931	258,620	25,847	516,940	0	0	38,778	775,560	snapcxd-1d8911f5745a2ffb
금속공사													
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	22	3,257	71,654	8,128	178,816	0	0	11,385	250,470	snapcxd-276d9336722dd764
전기공사													
AHF411003160	간접등박스	150*150*1.6t	M	16	12,941	207,056	70,923	1,134,768	0	0	83,864	1,341,824	snapcxd-87317d573ce8d3ef
금속공사													
AHF411003180	천장 금속단짓기	THK=1.2mm(S)	M	7	17,474	122,318	79,971	559,797	0	0	97,445	682,115	snapcxd-de52935d2015fc23
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	22	29,949	658,878	0	0	0	0	29,949	658,878	snapcxd-b33ba3e179cee2bb
수장공사													
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	22	6,516	143,352	21,141	465,102	0	0	27,657	608,454	snapcxd-4c34259c8181bdcc
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	22	3,236	71,192	16,386	360,492	0	0	19,622	431,684	snapcxd-cab2f1b431949732
금속공사													
8013008008001020	금속프레임 게이트	헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)	M	13	69,524	903,812	29,949	389,337	0	0	99,473	1,293,149	snapcxd-6ed95334602e080e
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	2	25,670	51,340	38,407	76,814	0	0	64,077	128,154	snapcxd-60ee64034ebc2503
제작가구공사													
ZA0000000000031	붙박이 소파	4350*3480*450	SET	2	1,732,752	3,465,504	0	0	0	0	1,732,752	3,465,504	snapcxd-abd7fa5f5c3ffd6d
ZA0000000000034	FU_26_특화 벽면서가_A	1615*350*2770	SET	2	1,978,760	3,957,520	0	0	0	0	1,978,760	3,957,520	snapcxd-a7be409aefaf885c
ZA0000000000035	FU_26_특화 벽면서가_B	2500*350*2770	SET	2	2,748,872	5,497,744	0	0	0	0	2,748,872	5,497,744	snapcxd-ffc7760951457f11
수장공사													
AD0204200100	마감EP보드붙임	PET보드, 18T	M2	6	85,008	510,048	21,332	127,992	0	0	106,340	638,040	snapcxd-a802248985875619
	[합계]	**16개 품목**				**18,162,600**		**5,082,657**		**0**		**23,245,257**	

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
금속공사													
IK0000001301	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	17	9,191	156,247	41,335	702,695	0	0	50,526	858,942	snapcxd-a157af9fd463a717
수장공사													
AOA112400101	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	152	37,493	5,698,936	18,463	2,806,376	0	0	55,956	8,505,312	snapcxd-06ba533edcd69394
AOA53500010S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	57	11,231	640,167	3,692	210,444	0	0	14,923	850,611	snapcxd-d86bf22f27f7b05f
SC05Z0100100	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	160	22,776	3,644,160	39,259	6,281,440	0	0	62,035	9,925,600	snapcxd-8324c692c1445d6c
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	223	3,236	721,628	16,386	3,654,078	0	0	19,622	4,375,706	snapcxd-05ef413cae1574e6
금속공사													
8013008008001020	금속프레임 게이트	헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)	M	8	69,524	556,192	29,949	239,592	0	0	99,473	795,784	snapcxd-74e1097042c03c2a
목공사													
AD0204A00101	천장 합판 설치	합판, THK9 x 1PLY	M2	61	9,365	571,265	23,123	1,410,503	0	0	32,488	1,981,768	snapcxd-b3f125e575097e71
금속공사													
ZA0000000000012 9	AL 스크린 루버	30*150,분체도장,부속철물포함	M	28	38,506	1,078,168	0	0	0	0	38,506	1,078,168	snapcxd-435cfcfd59d28bd9
AOI200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	100	3,257	325,700	8,128	812,800	0	0	11,385	1,138,500	snapcxd-4ba59dce78ba72b4
AHF411003302	금속 재료분리대(갈바)55*30	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	63	4,217	265,671	17,883	1,126,629	0	0	22,100	1,392,300	snapcxd-13cf3c47cc5519b3
XA0000000352	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	16	15,450	247,200	80,394	1,286,304	0	0	95,844	1,533,504	snapcxd-8730caf5e6bf2b2b
AHF411003180	천장 금속단짓기	THK=1.2mm(S)	M	67	17,474	1,170,758	79,971	5,358,057	0	0	97,445	6,528,815	snapcxd-582c9400152acd0c
XA0000000338	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	152	29,949	4,552,248	0	0	0	0	29,949	4,552,248	snapcxd-363459146e25058c
수장공사													
AOC212000026	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	152	6,516	990,432	21,141	3,213,432	0	0	27,657	4,203,864	snapcxd-07c32eea980b641a
도장공사													
ANC13368600A	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	152	3,236	491,872	16,386	2,490,672	0	0	19,622	2,982,544	snapcxd-0b163f020c58ace8
금속공사													
ZA0000000000012 9	AL 스크린 루버	30*150,분체도장,부속철물포함	M	444	38,506	17,096,664	0	0	0	0	38,506	17,096,664	snapcxd-fab674c6b4b0140c
AJI60000020S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	7	25,670	179,690	38,407	268,849	0	0	64,077	448,539	snapcxd-cbc98e8f77c0569f
제작가구공사													
ZA0000000000047	FU_25_정수기장	1890*500*2400	SET	1	2,331,728	2,331,728	0	0	0	0	2,331,728	2,331,728	snapcxd-466a5a1844593c68
ZA0000000000036	FU_34_캔틴 싱크대	3540*600*850	SET	1	2,064,328	2,064,328	0	0	0	0	2,064,328	2,064,328	snapcxd-68d6a91c2891b002

내역서

SnapCOST

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
ZA000000000000037	FU_35_캔틴 상부장	3540*350*800	SET	1	1,550,920	1,550,920	0	0	0	0	1,550,920	1,550,920	snapcxd-cdd4c1f04153105a
도장공사													
ALI411001000	백페인트글라스 설치	5mm, 틀 포함	m2	5	52,132	260,660	69,770	348,850	0	0	121,902	609,510	snapcxd-3d9f078fc7215509
	[합계]	**21개 품목**				**44,594,634**		**30,210,721**		**0**		**74,805,355**	

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고 (CXD)
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	[총계]	**202개 품목**				**342,948,430**		**160,036,981**		**0**		**502,985,411**	

일위대가목록

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역과 연결된 일위대가(호표)의 목록입니다. 금액은 저장된 호표 단위당 합계이며 연결 배수를 곱하지 않은 값입니다.

호표	코드	품명	규격	단위	재료비	노무비	경비	합계	비고
제 1 호표	IK0000001301-S	SST평철(3T)재료분리대 설치	스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함	M	9,191	41,335	0	50,526	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 적용 9건
제 2 호표	AOA112400101-S	LVT타일 깔기	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	37,493	18,464	0	55,957	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2 / 적용 8건
제 3 호표	AOA53500010S-S	인서트 걸레받이 설치	H70	M	11,231	3,692	0	14,923	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3 / 적용 9건 / 규격 불일치(호표 규격: H70) 내역: 인서트 걸레받이 설치
제 4 호표	SC05Z0100100-S	DRY WALL(C-50)	GB9.5t 2겹_단면+GW50t	M2	22,771	39,260	0	62,031	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4 / 적용 10건
제 5 호표	ANC133625002-S	바탕만들기+스페셜페인트 마감	내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감	M2	12,933	25,847	0	38,780	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5 / 적용 5건
제 6 호표	ANC13368600A-S	바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	3,234	16,386	0	19,620	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6 / 적용 16건
제 7 호표	AOI200600000-S	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	3,257	8,128	0	11,385	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7 / 적용 9건
제 8 호표	AHF411003302-S	금속 재료분리대(갈바)55*30	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	4,216	17,884	0	22,100	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 적용 8건 / 규격 불일치(호표: 금속 재료분리대(갈바)55*30) 내역: 금속 재료분리대(갈바)90*30 / 규격 불일치(호표 규격: THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함) 내역: 금속 재료분리대(갈바)90*30
제 9 호표	XA0000000352-S	철재커텐박스(자형)	150*100*1.2=6t, STL(도장 유)	M	15,447	80,396	0	95,843	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 적용 8건
제 10 호표	XA0000000338-S	경량철골천정틀/내진	내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상	M2	29,949	0	0	29,949	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10 / 적용 9건
제 11 호표	AOC212000026-S	석고판 설치_천장_[2P]	천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임	M2	6,516	21,141	0	27,657	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11 / 적용 9건
제 12 호표	AJI60000020S-S	천장점검구 설치	STL_450*450mm	개소	25,670	38,407	0	64,077	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12 / 적용 9건

일위대가목록

SnapCOST

00도서관 리모델링

호표	코드	품명	규격	단위	재료비	노무비	경비	합계	비고
제 13 호표	AD0204200100-S	마감EP보드붙임	PET보드, 18T	M2	85,008	21,332	0	106,340	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13 / 적용 4건
제 14 호표	AMA120302045-S	타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함).	벽, 타일본드(백색줄눈)	m2	48,106	35,125	0	83,231	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 14 / 적용 1건
제 15 호표	AHF411003160-S	간접등박스	150*150*1.6t	M	12,939	70,927	0	83,866	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 적용 3건
제 16 호표	AD0204A00101-S	천장 합판 설치	합판, THK9 x 1PLY	M2	9,366	23,123	0	32,489	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16 / 적용 4건
제 17 호표	AHF411003303-S	금속 루버(갈바)30*300	THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함	m	4,216	17,884	0	22,100	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 적용 1건
제 18 호표	AE30IN100100-S	방염인테리어필름붙임	W=300이상, 3.6M이하	m2	31,553	0	0	31,553	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 18 / 적용 3건
제 19 호표	XA0000000482-S	중보행 쿠션시트 깔기	3.5mm	M2	54,960	11,285	0	66,245	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19 / 적용 1건
제 20 호표	AOH110020405-S	금속라운드	150*150*1.6t, STL(도장 유)	M	19,078	104,164	0	123,242	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 적용 1건
제 21 호표	AHF411003180-S	천장 금속단짓기	THK=1.2mm(S)	M	17,470	79,977	0	97,447	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 적용 4건
제 22 호표	XA0000000772-S	목재데크 설치	평구조, 계단구조(주재료비 별도)	M2	0	60,892	0	60,892	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 22 / 적용 1건
제 23 호표	XA0000000773-S	목재데크틀 설치	평구조 - 주재료 별도	TON	0	3,107,986	0	3,107,986	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23 / 적용 1건

일위대가목록

SnapCOST

00도서관 리모델링

호표	코드	품명	규격	단위	재료비	노무비	경비	합계	비고
제 24 호표	XA0000000737-S	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2종	M2	0	4,857	0	4,857	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 24 / 적용 1건
제 25 호표	XA0000000683-S	녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2종	M2	605	0	0	605	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 25 / 적용 1건
제 26 호표	AOC41200010S-S	수장합판 설치	접착붙임(12T보통합판)	M2	777	21,332	0	22,109	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26 / 적용 1건
제 27 호표	AJJ000100000-S	계단 챌판 금속마감	스틸,25*140*1.2t(도장유)	m	16,571	44,214	0	60,785	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 적용 1건
제 28 호표	AIB320900050-S	벽체틀 설치	30*30,@450*600	m2	2,517	9,204	0	11,721	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 28 / 적용 1건
제 29 호표	AD0204A00100-S	MDF판 설치	MDF, THK6 x 1PLY	M2	4,295	23,123	0	27,418	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29 / 적용 1건
제 30 호표	AOM21050K430-S	철재타공게시판	테두리몰딩없는타입 <현장설치도>	M2	157,231	0	0	157,231	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 30 / 적용 1건
제 31 호표	AOA11300020T-S	카펫타일 설치	3T, 하이브리드 카펫	m2	68,377	18,464	0	86,841	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 31 / 적용 1건
제 32 호표	ALI411001000-S	백페인트글라스 설치	5mm, 틀 포함	m2	52,131	69,770	0	121,901	샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 적용 1건

일위대가

SnapCOST

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
제 1 호표 IK0000001301-S SST평철(3T)재료분리대 설치 (단위: M)													
	스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 3.0mm	kg	1.9	3,851	7,316.9					3,851	7,316.9	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 자재 9
	일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 30*30*1.6mm	M	1.05	1,861	1,954.05					1,861	1,954.05	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 자재 42
	잡재료	재료비의 3%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 산식 .MA=MA(10) * 0.03 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	철공	일반공사 직종	인	0.067			260,843	17,476.48			260,843	17,476.48	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 노임 3
	보통인부	일반공사 직종	인	0.033			184,718	6,095.69			184,718	6,095.69	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 노임 1
	용접공	일반공사 직종	인	0.058			306,259	17,763.02			306,259	17,763.02	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 노임 4
	공구손료	노무비의 3%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 산식 .MA=LA(40, 50, 60) * 0.03 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	0.25	-316	-79					-316	-79	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1 / 자재 4
	[합계]					**9,191**		**41,335**		**0**		**50,526**	**적용 내역 9건 / 구성 금액 합 9,191.95 / 41,335.19 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 2 호표 AOA112400101-S LVT타일 깔기 (단위: M2)													
	비닐타일	비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일	M2	1.05	34,762	36,500.1					34,762	36,500.1	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2 / 자재 22
	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1	993	993					993	993	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2 / 호표37 참조(AOA11200010S-S) / 재료 부분
	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1			18,464	18,464			18,464	18,464	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2 / 호표37 참조(AOA11200010S-S) / 노무 부분
	[합계]					**37,493**		**18,464**		**0**		**55,957**	**적용 내역 8건 / 구성 금액 합 37,493.1 / 18,464 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 3 호표 AOA53500010S-S 인서트 걸레받이 설치 (단위: M)													
	AL히든걸레받이	알루미늄, 코너, 70mm	M	1	11,231	11,231					11,231	11,231	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3 / 자재 16

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	걸레받이 설치	합성수지류, H=75~120mm 기준	M	1			3,692	3,692			3,692	3,692	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3 / 호표63 참조(AOA52500010S-S)
	[합계]					**11,231**		**3,692**		**0**		**14,923**	**적용 내역 9건**
제 4 호표 SC05Z0100100-S DRY WALL(C-50) (단위: M2)													
	경량벽체철골틀 설치(C-50)	50 x 45@450, H=3.5M이하	M2	1	9,522	9,522					9,522	9,522	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4 / 호표36 참조(AH0205000300-S) / 재료 부분
	경량벽체철골틀 설치(C-50)	50 x 45@450, H=3.5M이하	M2	1			11,355	11,355			11,355	11,355	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4 / 호표36 참조(AH0205000300-S) / 노무 부분
	석고판 설치_[1P]	일반석고, 9.5T*1겹 붙임	M2	2	3,569	7,138					3,569	7,138	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4 / 호표64 참조(AOC21100002B-S) / 재료 부분
	석고판 설치_[1P]	일반석고, 9.5T*1겹 붙임	M2	2			10,029	20,058			10,029	20,058	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4 / 호표64 참조(AOC21100002B-S) / 노무 부분
	유리면 격자넣기(벽)	유리면보드, 밀도32kg/m3, 50mm	M2	1	6,111	6,111					6,111	6,111	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4 / 호표34 참조(AE0403500300-S) / 재료 부분
	유리면 격자넣기(벽)	유리면보드, 밀도32kg/m3, 50mm	M2	1			7,847	7,847			7,847	7,847	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4 / 호표34 참조(AE0403500300-S) / 노무 부분
	[합계]					**22,771**		**39,260**		**0**		**62,031**	**적용 내역 10건**
제 5 호표 ANC133625002-S 바탕만들기+스페셜페인트 마감 (단위: M2)													
	석고보드면 바탕만들기	올퍼티, 벽체	m2	1	390	390					390	390	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5 / 자재 108 / 재료 부분
	석고보드면 바탕만들기	올퍼티, 벽체	m2	1			19,089	19,089			19,089	19,089	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5 / 자재 108 / 노무 부분
	석고보드면 바탕만들기 재료비	올퍼티(20년 품셈 기준)	M2	1	2,629	2,629					2,629	2,629	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5 / 호표61 참조(ANS100111310-S)
	수성페인트(롤러칠)	1회, 벽체	m2	2	70	140					70	140	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5 / 자재 106 / 재료 부분
	수성페인트(롤러칠)	1회, 벽체	m2	2			3,379	6,758			3,379	6,758	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5 / 자재 106 / 노무 부분
	수성페인트 롤러칠 재료비(20년 품셈기준)	내부, 2회, 친환경페인트	M2	1	2,109	2,109					2,109	2,109	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5 / 호표60 참조(ANC133600020-S)

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	천연페인트	건물의 내부용 수성 광택 마감도료, 백색	M2	1	7,665.5	7,665.5					7,665.5	7,665.5	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5 / 자재 47
	[합계]					**12,933**		**25,847**		**0**		**38,780**	**적용 내역 5건 / 구성 금액 합 12,933.5 / 25,847 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 6 호표 ANC13368600A-S 바탕만들기+수성페인트 롤러칠 (단위: M2)													
	바탕만들기	석고보드면, 줄퍼티	m2	1	1,754	1,754					1,754	1,754	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6 / 자재 111 / 재료 부분
	바탕만들기	석고보드면, 줄퍼티	m2	1			8,364	8,364			8,364	8,364	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6 / 자재 111 / 노무 부분
	수성 페인트	친환경(숲으로 KS1급),내부	L	0.197	6,685	1,316.94					6,685	1,316.94	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6 / 자재 36
	수성페인트(롤러칠)	1회, 천장	m2	2	82	164					82	164	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6 / 자재 107 / 재료 부분
	수성페인트(롤러칠)	1회, 천장	m2	2			4,011	8,022			4,011	8,022	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6 / 자재 107 / 노무 부분
	[합계]					**3,234**		**16,386**		**0**		**19,620**	**적용 내역 16건 / 구성 금액 합 3,234.94 / 16,386 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 7 호표 AOI200600000-S AL몰딩 설치 (단위: M)													
	경량철골천장틀	경량철골천장틀, 몰딩(알루미늄), W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	1.1	2,653	2,918.3					2,653	2,918.3	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7 / 자재 18
	잡재료	재료비의 5%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7 / 산식 .MA=MA(10) * 0.05 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	몰딩 설치	-	m	1	339	339					339	339	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7 / 자재 110 / 재료 부분
	몰딩 설치	-	m	1			8,128	8,128			8,128	8,128	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7 / 자재 110 / 노무 부분
	[합계]					**3,257**		**8,128**		**0**		**11,385**	**적용 내역 9건 / 구성 금액 합 3,257.3 / 8,128 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 8 호표 AHF411003302-S 금속 재료분리대(갈바)55*30 (단위: m)													
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.60mm	kg	2.26	1,604	3,625.04					1,604	3,625.04	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 자재 10 / 재료 부분
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.60mm	kg	2.26			3,209	7,252.34			3,209	7,252.34	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 자재 10 / 노무 부분

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	2.26			4,333	9,792.58			4,333	9,792.58	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 호표45 참조(AJM200104010-S)
	철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.24	-316	75.84					-316	75.84	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 자재 4
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	0.18	73	13.14					73	13.14	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 재료 부분
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	0.18			1,619	291.42			1,619	291.42	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 노무 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	0.18	1,131	203.58					1,131	203.58	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 재료 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	0.18			1,014	182.52			1,014	182.52	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 노무 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	0.18	1,661	298.98					1,661	298.98	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 재료 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	0.18			2,029	365.22			2,029	365.22	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 노무 부분
	[합계]					**4,216**		**17,884**		**0**		**22,100**	**적용 내역 8건 / 구성 금액 합 4,216.58 / 17,884.08 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 9 호표 XA0000000352-S 철재커텐박스(자형) (단위: M)													
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.60mm	kg	8.29	1,604	13,297.16					1,604	13,297.16	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 자재 10 / 재료 부분
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.60mm	kg	8.29			3,209	26,602.61			3,209	26,602.61	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 자재 10 / 노무 부분
	형강	형강, 등변, 25*25*3mm	kg	1.5675	1,110	1,739.92					1,110	1,739.92	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 자재 50
	잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	8.29			5,780	47,916.2			5,780	47,916.2	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 호표67 참조(XA0000000736-S)
	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2종	M2	0.33			4,857	1,602.81			4,857	1,602.81	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 호표24 참조(XA0000000737-S)
	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 2회 1급	M2	0.33			12,953	4,274.49			12,953	4,274.49	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 호표69 참조(XA0000000739-S)

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.25	556	-139					556	-139	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 자재 49
	녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2종	M2	0.33	605	199.65					605	199.65	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 호표25 참조(XA0000000683-S)
	유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 2회, 1급	M2	0.33	1,060	349.8					1,060	349.8	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9 / 호표66 참조(XA0000000705-S)
	[합계]					**15,447**		**80,396**		**0**		**95,843**	**적용 내역 8건 / 구성 금액 합 15,447.53 / 80,396.11 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 10 호표 XA0000000338-S 경량철골천정틀/내진 (단위: M2)													
	내진천장틀	M-BAR, H:1.0이상	M2	1	29,949	29,949					29,949	29,949	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10 / 자재 52
	[합계]					**29,949**		**0**		**0**		**29,949**	**적용 내역 9건**
제 11 호표 AOC212000026-S 석고판 설치_천장_[2P] (단위: M2)													
	석고보드	석고보드, 평보드, 9.5*900*1800mm(m2)	M2	2.1	3,103.16	6,516.63					3,103.16	6,516.63	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11 / 자재 17
	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천장, 2겹 붙임	M2	1			21,141	21,141			21,141	21,141	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11 / 호표65 참조(AOC32100020S-S)
	[합계]					**6,516**		**21,141**		**0**		**27,657**	**적용 내역 9건 / 구성 금액 합 6,516.63 / 21,141 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 12 호표 AJI60000020S-S 천장점검구 설치 (단위: 개소)													
	STL 점검구	점검구문, 450*450mm, 갈바	조	1	25,670	25,670					25,670	25,670	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12 / 자재 23
	잡재료	재료비의 3%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12 / 산식 .MA=MA(10) * 0.03 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	내장공	일반공사 직종	인	0.09			276,924	24,923.16			276,924	24,923.16	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12 / 노임 9
	보통인부	일반공사 직종	인	0.073			184,718	13,484.41			184,718	13,484.41	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12 / 노임 1
	공구손료	인력품의 3%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12 / 산식 .MA=LA(30, 40) * 0.03 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	[합계]					**25,670**		**38,407**		**0**		**64,077**	**적용 내역 9건 / 구성 금액 합 25,670 / 38,407.57 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 13 호표 AD0204200100-S 마감EP보드붙임 (단위: M2)													

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	PET 보드	18T*1220*2440mm	M2	1.05	80,220	84,231					80,220	84,231	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13 / 자재 46
	수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	1	777	777					777	777	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13 / 호표26 참조(AOC41200010S-S) / 재료 부분
	수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	1			21,332	21,332			21,332	21,332	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13 / 호표26 참조(AOC41200010S-S) / 노무 부분
	[합계]					**85,008**		**21,332**		**0**		**106,340**	**적용 내역 4건**
제 14 호표 AMA120302045-S 타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함). (단위: m2)													
	타일 접착 붙이기	재료비	m2	1	5,429	5,429					5,429	5,429	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 14 / 호표50 참조(AMA12030203A-S)
	타일 붙임 / 접착 붙이기	벽, 타일 0.110.20m2 이하, 26m2/일당	M2	1			31,264	31,264			31,264	31,264	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 14 / 호표49 참조(AMA12000020S-S)
	타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하	M2	1			3,861	3,861			3,861	3,861	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 14 / 호표51 참조(AMA19000020S-S)
	포슬린타일	600 x 600	M2	1.05	40,645	42,677.25					40,645	42,677.25	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 14 / 자재 45
	[합계]					**48,106**		**35,125**		**0**		**83,231**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 48,106.25 / 35,125 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 15 호표 AHF411003160-S 간접등박스 (단위: M)													
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.20mm	kg	4.2	1,604	6,736.8					1,604	6,736.8	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 자재 10 / 재료 부분
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.20mm	kg	4.2			3,209	13,477.8			3,209	13,477.8	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 자재 10 / 노무 부분
	잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	4.2			7,513	31,554.6			7,513	31,554.6	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표47 참조(AJM200230000-S)
	철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-1.92	-316	606.72					-316	606.72	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 자재 4
	각파이프 제작/설치(복잡)	ST'L -25 x 25 x 1.6, 방청	m	2.7	1,648	4,449.6					1,648	4,449.6	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표44 참조(AHF415000180-S) / 재료 부분
	각파이프 제작/설치(복잡)	ST'L -25 x 25 x 1.6, 방청	m	2.7			8,900	24,030			8,900	24,030	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표44 참조(AHF415000180-S) / 노무 부분

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	0.4	73	29.2					73	29.2	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 재료 부분
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	0.4			1,619	647.6			1,619	647.6	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 노무 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	0.4	1,131	452.4					1,131	452.4	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 재료 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	0.4			1,014	405.6			1,014	405.6	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 노무 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	0.4	1,661	664.4					1,661	664.4	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 재료 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	0.4			2,029	811.6			2,029	811.6	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 노무 부분
	[합계]					**12,939**		**70,927**		**0**		**83,866**	**적용 내역 3건 / 구성 금액 합 12,939.12 / 70,927.2 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 16 호표 AD0204A00101-S 천장 합판 설치 (단위: M2)													
	보통합판	보통합판, 1급, 9.0*1220*2440mm	M2	1.03	9,018	9,288.54					9,018	9,288.54	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16 / 자재 1
	일반못	일반못, 50mm	kg	0.05	1,562	78.1					1,562	78.1	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16 / 자재 24
	건축목공	일반공사 직종	인	0.072			302,686	21,793.39			302,686	21,793.39	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16 / 노임 5
	보통인부	일반공사 직종	인	0.0072			184,718	1,329.96			184,718	1,329.96	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16 / 노임 1
	공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16 / 산식 .EQ=LA(30, 40) * 0.02 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	[합계]					**9,366**		**23,123**		**0**		**32,489**	**적용 내역 4건 / 구성 금액 합 9,366.64 / 23,123.35 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 17 호표 AHF411003303-S 금속 루버(갈바)30*300 (단위: m)													
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.60mm	kg	2.26	1,604	3,625.04					1,604	3,625.04	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 자재 10 / 재료 부분

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.60mm	kg	2.26			3,209	7,252.34			3,209	7,252.34	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 자재 10 / 노무 부분
	잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	2.26			4,333	9,792.58			4,333	9,792.58	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 호표45 참조(AJM200104010-S)
	철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.24	-316	75.84					-316	75.84	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 자재 4
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	0.18	73	13.14					73	13.14	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 재료 부분
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	0.18			1,619	291.42			1,619	291.42	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 노무 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	0.18	1,131	203.58					1,131	203.58	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 재료 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	0.18			1,014	182.52			1,014	182.52	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 노무 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	0.18	1,661	298.98					1,661	298.98	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 재료 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	0.18			2,029	365.22			2,029	365.22	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 노무 부분
	[합계]					**4,216**		**17,884**		**0**		**22,100**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 4,216.58 / 17,884.08 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 18 호표 AE30IN100100-S 방염인테리어필름붙임 (단위: m2)													
	인테리어필름 붙임	폭 300mm 이상	m2	1	31,553	31,553					31,553	31,553	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 18 / 자재 112
	[합계]					**31,553**		**0**		**0**		**31,553**	**적용 내역 3건**
제 19 호표 XA0000000482-S 중보행 쿠션시트 깔기 (단위: M2)													
	중보행 쿠션시트	3.5mm	M2	1.05	49,736	52,222.8					49,736	52,222.8	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19 / 자재 58
	웰딩로드	4c	m	1.1	2,139	2,352.9					2,139	2,352.9	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19 / 자재 29
	접착테이프	50m	m	0.3	1,284	385.2					1,284	385.2	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19 / 자재 30

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	내장공	일반공사 직종	인	0.014			276,924	3,876.93			276,924	3,876.93	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19 / 노임 9
	보통인부	일반공사 직종	인	0.007			184,718	1,293.02			184,718	1,293.02	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19 / 노임 1
	특별인부	일반공사 직종	인	0.025			244,636	6,115.9			244,636	6,115.9	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19 / 노임 2
	[합계]					**54,960**		**11,285**		**0**		**66,245**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 54,960.9 / 11,285.85 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 20 호표 AOH1100204O5-S 금속라운드 (단위: M)													
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.60mm	kg	11.18	1,195	13,360.1					1,195	13,360.1	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 자재 11
	잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	11.18			7,513	83,995.34			7,513	83,995.34	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표47 참조(AJM200230000-S)
	철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.64	-316	202.24					-316	202.24	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 자재 4
	각파이프 제작/설치(복잡)	ST'L -25 x 25 x 1.6, 방청	m	1.8	1,648	2,966.4					1,648	2,966.4	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표44 참조(AHF415000180-S) / 재료 부분
	각파이프 제작/설치(복잡)	ST'L -25 x 25 x 1.6, 방청	m	1.8			8,900	16,020			8,900	16,020	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표44 참조(AHF415000180-S) / 노무 부분
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	0.89	73	64.97					73	64.97	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 재료 부분
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	0.89			1,619	1,440.91			1,619	1,440.91	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 노무 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	0.89	1,131	1,006.59					1,131	1,006.59	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 재료 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	0.89			1,014	902.46			1,014	902.46	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 노무 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	0.89	1,661	1,478.29					1,661	1,478.29	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 재료 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	0.89			2,029	1,805.81			2,029	1,805.81	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 노무 부분

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	[합계]					**19,078**		**104,164**		**0**		**123,242**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 19,078.59 / 104,164.52 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 21 호표 AHF411003180-S 천장 금속단짓기 (단위: M)													
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.20mm	kg	3.8	1,604	6,095.2					1,604	6,095.2	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 자재 10 / 재료 부분
	아연도금박판	아연도금박판, 용융아연도, 1.20mm	kg	3.8			3,209	12,194.2			3,209	12,194.2	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 자재 10 / 노무 부분
	잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	3.8			7,513	28,549.4			7,513	28,549.4	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표47 참조(AJM200230000-S)
	철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-2.52	-316	796.32					-316	796.32	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 자재 4
	각파이프 제작/설치(복잡)	ST'L -25 x 25 x 1.6, 방청	m	3.63	1,648	5,982.24					1,648	5,982.24	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표44 참조(AHF415000180-S) / 재료 부분
	각파이프 제작/설치(복잡)	ST'L -25 x 25 x 1.6, 방청	m	3.63			8,900	32,307			8,900	32,307	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표44 참조(AHF415000180-S) / 노무 부분
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	1.34	73	97.82					73	97.82	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 재료 부분
	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	철재면, 내부, 친환경	M2	1.34			1,619	2,169.46			1,619	2,169.46	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표62 참조(ANS100123200-S) / 노무 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	2.01	1,131	2,273.31					1,131	2,273.31	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 재료 부분
	철부면 방청프라이머(뿜칠).	1회 1종	m2	2.01			1,014	2,038.14			1,014	2,038.14	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표54 참조(ANA00017009B-S) / 노무 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	1.34	1,661	2,225.74					1,661	2,225.74	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 재료 부분
	친환경수성페인트(뿜칠).	2회 1급	m2	1.34			2,029	2,718.86			2,029	2,718.86	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21 / 호표59 참조(ANB13337601C-S) / 노무 부분
	[합계]					**17,470**		**79,977**		**0**		**97,447**	**적용 내역 4건 / 구성 금액 합 17,470.63 / 79,977.06 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 22 호표 XA0000000772-S 목재데크 설치 (단위: M2)													

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	건축목공	일반공사 직종	인	0.167			302,686	50,548.56			302,686	50,548.56	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 22 / 노임 5
	보통인부	일반공사 직종	인	0.056			184,718	10,344.2			184,718	10,344.2	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 22 / 노임 1
	공구손료	인력품의 2%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 22 / 산식 .EQ=LA(10,20) * 0.02 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	[합계]					**0**		**60,892**		**0**		**60,892**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 0 / 60,892.76 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 23 호표 XA0000000773-S 목재데크틀 설치 (단위: TON)													
	철공	일반공사 직종	인	8.13			260,843	2,120,653.59			260,843	2,120,653.59	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23 / 노임 3
	용접공	일반공사 직종	인	0.95			306,259	290,946.05			306,259	290,946.05	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23 / 노임 4
	보통인부	일반공사 직종	인	3.77			184,718	696,386.86			184,718	696,386.86	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23 / 노임 1
	공구손료	인력품의 4%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23 / 산식 .EQ=LA(10,20,30) * 0.04 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	[합계]					**0**		**3,107,986**		**0**		**3,107,986**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 0 / 3,107,986.5 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 24 호표 XA0000000737-S 녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함) (단위: M2)													
	녹막이 페인트칠	철재면 1회 노무비	M2	1			4,857	4,857			4,857	4,857	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 24 / 호표68 참조(XA0000000738-S)
	[합계]					**0**		**4,857**		**0**		**4,857**	**적용 내역 1건**
제 25 호표 XA0000000683-S 녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) (단위: M2)													
	방청페인트	방청페인트, KSM6030-1종2류, 광명단페인트	L	0.08	7,442	595.36					7,442	595.36	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 25 / 자재 53
	시너	시너, KSM6060, 2종	L	0.004	2,460	9.84					2,460	9.84	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 25 / 자재 56
	[합계]					**605**		**0**		**0**		**605**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 605.2 / 0 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 26 호표 AOC41200010S-S 수장합판 설치 (단위: M2)													
	건축목공	일반공사 직종	인	0.054			302,686	16,345.04			302,686	16,345.04	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26 / 노임 5

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	보통합판	보통합판, 1급, 12*1220*2440mm	M2	0	11,092	0					11,092	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26 / 자재 2
	보통인부	일반공사 직종	인	0.027			184,718	4,987.38			184,718	4,987.38	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26 / 노임 1
	공구손료	인력품의 2%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26 / 산식 .MA=LA(10, 30) * 0.02 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 일반목공용	kg	0.27	2,879	777.33					2,879	777.33	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26 / 자재 27
	[합계]					**777**		**21,332**		**0**		**22,109**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 777.33 / 21,332.42 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 27 호표 AJJ000100000-S 계단 챌판 금속마감 (단위: m)													
	각파이프구조틀(S)	30 x 30 x 1.4@300 x 300	m2	0.3	13,099	3,929.7					13,099	3,929.7	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 호표39 참조(AOH180600100-S) / 재료 부분
	각파이프구조틀(S)	30 x 30 x 1.4@300 x 300	m2	0.3			50,812	15,243.6			50,812	15,243.6	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 호표39 참조(AOH180600100-S) / 노무 부분
	ST'L PLATE 제작/설치	THK=1.2mm(S)	m2	0.3	238	71.4					238	71.4	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 호표43 참조(AHF411003100-S) / 재료 부분
	ST'L PLATE 제작/설치	THK=1.2mm(S)	m2	0.3			70,772	21,231.6			70,772	21,231.6	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 호표43 참조(AHF411003100-S) / 노무 부분
	녹막이페인트 칠	1회.1종	m2	0.65			4,857	3,157.05			4,857	3,157.05	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 호표53 참조(ANA000120000-S)
	유성페인트(로울러칠)	철재면2회.1급	m2	0.65	1,107	719.55					1,107	719.55	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 호표42 참조(ANB112440000-S) / 재료 부분
	유성페인트(로울러칠)	철재면2회.1급	m2	0.65			7,050	4,582.5			7,050	4,582.5	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 호표42 참조(ANB112440000-S) / 노무 부분
	합금화용융아연도금강판	합금화용융아연도금강판, 갈바륨, 1.20mm	kg	9.42	1,258	11,850.36					1,258	11,850.36	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27 / 자재 7
	[합계]					**16,571**		**44,214**		**0**		**60,785**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 16,571.01 / 44,214.75 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 28 호표 AIB320900050-S 벽체틀 설치 (단위: m2)													

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	벽체 띠장설치	틀간격 4560	m2	1	384	384					384	384	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 28 / 자재 105 / 재료 부분
	벽체 띠장설치	틀간격 4560	m2	1			9,204	9,204			9,204	9,204	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 28 / 자재 105 / 노무 부분
	각재	각재, 외송	재	1.0981	1,943	2,133.6					1,943	2,133.6	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 28 / 자재 12
	[합계]					**2,517**		**9,204**		**0**		**11,721**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 2,517.6 / 9,204 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 29 호표 AD0204A00100-S MDF판 설치 (단위: M2)													
	중밀도섬유판	중밀도섬유판, 6.0 x 1220 x 2440mm	M2	1.03	4,095	4,217.85					4,095	4,217.85	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29 / 자재 3
	일반못	일반못, 50mm	kg	0.05	1,562	78.1					1,562	78.1	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29 / 자재 24
	건축목공	일반공사 직종	인	0.072			302,686	21,793.39			302,686	21,793.39	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29 / 노임 5
	보통인부	일반공사 직종	인	0.0072			184,718	1,329.96			184,718	1,329.96	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29 / 노임 1
	공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0	0					0	0	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29 / 산식 .EQ=LA(30, 40) * 0.02 / 원본 XLSX 미평가(#NAME?) - 원본 내역 단가와 같이 합계 제외
	[합계]					**4,295**		**23,123**		**0**		**27,418**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 4,295.95 / 23,123.35 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 30 호표 AOM21050K430-S 철재타공게시판 (단위: M2)													
	철재타공게시판	테두리몰딩없는타입 <현장설치도>	M2	1	157,231	157,231					157,231	157,231	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 30 / 자재 19
	[합계]					**157,231**		**0**		**0**		**157,231**	**적용 내역 1건**
제 31 호표 AOA11300020T-S 카펫타일 설치 (단위: m2)													
	친환경교육시설용바닥재	3T , LOOM+	m2	1.05	64,176	67,384.8					64,176	67,384.8	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 31 / 자재 48
	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1	993	993					993	993	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 31 / 호표37 참조(AOA11200010S-S) / 재료 부분
	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1			18,464	18,464			18,464	18,464	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 31 / 호표37 참조(AOA11200010S-S) / 노무 부분

일위대가

00도서관 리모델링

코드	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	[합계]					**68,377**		**18,464**		**0**		**86,841**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 68,377.8 / 18,464 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**
제 32 호표 ALI411001000-S 백페인트글라스 설치 (단위: m2)													
	각재	각재, 미송	재	2.175	2,522	5,485.35					2,522	5,485.35	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 자재 13
	보통합판	보통합판, 1급, 12 x 1220 x 2440mm	m2	1.05	11,092	11,646.6					11,092	11,646.6	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 자재 2
	초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 일반목공용	kg	0.27	2,879	777.33					2,879	777.33	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 자재 27
	건축목공	일반공사 직종	인	0.09			302,686	27,241.74			302,686	27,241.74	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 노임 5
	보통인부	일반공사 직종	인	0.01			184,718	1,847.18			184,718	1,847.18	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 노임 1
	스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.5mm	kg	1.502	3,797	5,703.09					3,797	5,703.09	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 자재 8
	잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	1.365			7,513	10,255.24			7,513	10,255.24	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 호표47 참조(AJM200230000-S)
	거울	거울, 1000 x 1000 x 5mm	개	1.01	28,237	28,519.37					28,237	28,519.37	재료 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 자재 43
	유리공	일반공사 직종	인	0.11			276,601	30,426.11			276,601	30,426.11	노무 / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32 / 노임 6
	[합계]					**52,131**		**69,770**		**0**		**121,901**	**적용 내역 1건 / 구성 금액 합 52,131.74 / 69,770.27 / 0 -> 원 단위 절사(원본 [합계] 산식)**

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

현재 내역과 연결된 일위대가의 비교입니다. 단위가 다르거나 적용 요율이 별도로 저장된 경우 비교값을 확정하지 않습니다.

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
AOA112400101 LVT타일 깔기	M2	55,956	55,957	1	55,957	-1	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	14,923	0	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	M2	38,778	38,780	1	38,780	-2	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	m	22,100	22,100	1	22,100	0	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
XA0000000352 철재커텐박스(자형)	M	95,844	95,843	1	95,843	1	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
ZA00000000000000 FU_01_큐레이션서가_A	SET	1,283,520	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
ZA00000000000001 FU_01_큐레이션서가_B	SET	3,850,560	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000002 FU_04_안내데스크	SET	1,711,360	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
AOA112400101 LVT타일 깔기	M2	55,956	55,957	1	55,957	-1	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	14,923	0	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	M2	38,778	38,780	1	38,780	-2	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
8013008008001020 금속프레임 게이트	M	99,473	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AD0204200100 마감EP보드붙임	M2	106,340	106,340	1	106,340	0	AD0204200100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	m	22,100	22,100	1	22,100	0	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
XA0000000352 철재커텐박스(자형)	M	95,844	95,843	1	95,843	1	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
ZA00000000000007 FU_02_큐레이션 벽면서가	SET	2,021,544	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000006 FU_03_정수기장	SET	1,764,840	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000003 FU_05_안내공간 B	SET	3,486,896	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000004 FU_06_검색데스크	SET	2,567,040	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000005 FU_06_회원가입 및 자가반납존	SET	3,401,328	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
AOA112400101 LVT타일 깔기	M2	55,956	55,957	1	55,957	-1	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	미등록	미등록	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3 / 규격 불일치(호표 규격: H70) - 적용 미확정
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	M2	38,778	38,780	1	38,780	-2	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
AMA120302045 타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함).	m2	83,231	83,231	1	83,231	0	AMA120302045-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 14
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	m	22,100	22,100	1	22,100	0	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
XA0000000352 철재커텐박스(자형)	M	95,844	95,843	1	95,843	1	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
AHF411003160 간접등박스	M	83,864	83,866	1	83,866	-2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
AD0204A00101 천장 합판 설치	M2	32,488	32,489	1	32,489	-1	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
AHF411003303 금속 루버(갈바)30*300	m	22,100	22,100	1	22,100	0	AHF411003303-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17
AE30IN100100 방염인테리어필름붙임	m2	31,553	31,553	1	31,553	0	AE30IN100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 18
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
ZA00000000000009 FU_05_카페 작업대	SET	2,342,424	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000010 FU_06_카페 상부장	SET	1,230,040	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000008 FU_07_카페 카운터	SET	2,887,920	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000016 FU_08_카페 멀티데스크	SET	2,813,048	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000045 FU_09_카페 바테이블	SET	449,232	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
XA0000000482 중보행 쿠션시트 깔기	M2	66,246	66,245	1	66,245	1	XA0000000482-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19
ZA00000000000044 강마루 설치	M2	41,598	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	14,923	0	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	M2	38,778	38,780	1	38,780	-2	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
AOH110020405 금속라운드	M	123,236	123,242	1	123,242	-6	AOH110020405-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20
8013008008001020 금속프레임 게이트	M	99,473	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000011 벽면 안전쿠션 설치	EA	58,828	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	m	22,100	22,100	1	22,100	0	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
XA0000000352 철재커텐박스(자형)	M	95,844	95,843	1	95,843	1	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
ZA00000000000012 FU_09_붙박이소파	SET	962,640	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000013 FU_10_붙박이 벙커 소파	SET	1,818,320	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
AOA112400101 LVT타일 깔기	M2	55,956	55,957	1	55,957	-1	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	14,923	0	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
XA0000000352 철재커텐박스(자형)	M	95,844	95,843	1	95,843	1	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
AHF411003160 간접등박스	M	83,864	83,866	1	83,866	-2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
ZA00000000000014 FU_11_수유실 싱크대	SET	2,460,080	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
AOA112400101 LVT타일 깔기	M2	55,956	55,957	1	55,957	-1	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	14,923	0	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
8013008008001020 금속프레임 게이트	M	99,473	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AD0204A00101 천장 합판 설치	M2	32,488	32,489	1	32,489	-1	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
ZA00000000000129 AL 스크린 루버	M	38,506	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	m	22,100	22,100	1	22,100	0	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
XA0000000352 철재커텐박스(자형)	M	95,844	95,843	1	95,843	1	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
AHF411003180 천장 금속단짓기	M	97,445	97,447	1	97,447	-2	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
ZA00000000000129 AL 스크린 루버	M	38,506	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
ZA00000000000038 FU_12_인포데스크	SET	1,871,800	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000039 FU_13_사서수납장	SET	1,807,624	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000017 FU_14_정수기장	SET	2,331,728	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
AOA112400101 LVT타일 깔기	M2	55,956	55,957	1	55,957	-1	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
XA0000000772 목재데크 설치	M2	60,892	60,892	1	60,892	0	XA0000000772-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 22
XA00000000000367 아연도각관	M	5,016	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
XA00000000000048 형강	kg	1,110	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
XA0000000773 목재데크틀 설치	TON	3,107,988	3,107,986	1	3,107,986	2	XA0000000773-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23
XA0000000737 녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	4,857	4,857	1	4,857	0	XA0000000737-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 24
XA0000000683 녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	M2	604	605	1	605	-1	XA0000000683-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 25

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
AOC41200010S 수장합판 설치	M2	22,109	22,109	1	22,109	0	AOC41200010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26
AE30IN100100 방염인테리어필름붙임	m2	31,553	31,553	1	31,553	0	AE30IN100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 18
AJJ000100000 계단 챌판 금속마감	m	60,785	60,785	1	60,785	0	AJJ000100000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
AIB320900050 벽체틀 설치	m2	11,722	11,721	1	11,721	1	AIB320900050-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 28
AD0204A00100 MDF판 설치	M2	27,419	27,418	1	27,418	1	AD0204A00100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29
AE30IN100100 방염인테리어필름붙임	m2	31,553	31,553	1	31,553	0	AE30IN100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 18
ZA00000000000040 FU_15_벽면서가_A	SET	609,672	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000046 FU_16_벽면서가_B	SET	492,016	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000042 FU_17_벽면서가_C	SET	556,192	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000043 FU_18_바테이블	SET	459,928	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000021 FU_19_PC열람데스크	SET	288,792	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000022 FU_19_PC파티션	SET	374,360	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000019 FU_20_PC데스크	SET	385,056	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
ZA00000000000018 FU_21_열람실 B 슈퍼데스크	SET	4,599,280	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
AOA112400101 LVT타일 깔기	M2	55,956	55,957	1	55,957	-1	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	14,923	0	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
AD0204200100 마감EP보드붙임	M2	106,340	106,340	1	106,340	0	AD0204200100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13
AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)90*30	m	22,100	22,100	1	미등록	미등록	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 규격 불일치(호표: 금속 재료분리대(갈바)55*30) / 규격 불일치(호표 규격: THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함) - 적용 미확정
AOM21050K430 철재타공게시판	M2	157,231	157,231	1	157,231	0	AOM21050K430-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 30
8013008008001020 금속프레임 게이트	M	99,473	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AD0204A00101 천장 합판 설치	M2	32,488	32,489	1	32,489	-1	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
ZA00000000000129 AL 스크린 루버	M	38,506	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	m	22,100	22,100	1	22,100	0	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
XA0000000352 철재커텐박스(자형)	M	95,844	95,843	1	95,843	1	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
AHF411003180 천장 금속단짓기	M	97,445	97,447	1	97,447	-2	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
ZA00000000000129 AL 스크린 루버	M	38,506	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
ZA00000000000015 FU_22_인포데스크	SET	1,914,584	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000024 FU_24_붙박이의자	SET	1,989,456	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000047 FU_25_정수기장	SET	2,331,728	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000026 FU_23_벽면서가	SET	855,680	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000025 FU_27_휴게공간 바테이블	SET	727,328	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000030 FU_28_큐레이션 서가	SET	395,752	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000028 FU_29_포켓서가	SET	641,760	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000027 FU_29_포켓붙박이의자	SET	1,165,864	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000029 FU_29_포켓코너수납	SET	459,928	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
ZA00000000000032 FU_32_기둥바테이블	SET	2,941,400	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000033 FU_33_열람테이블	SET	363,664	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AD0204200100 마감EP보드붙임	M2	106,340	106,340	1	106,340	0	AD0204200100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13
AOA11300020T 카펫타일 설치	m2	86,840	86,841	1	86,841	-1	AOA11300020T-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 31
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	14,923	0	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	M2	38,778	38,780	1	38,780	-2	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
AHF411003160 간접등박스	M	83,864	83,866	1	83,866	-2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
AHF411003180 천장 금속단짓기	M	97,445	97,447	1	97,447	-2	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
8013008008001020 금속프레임 게이트	M	99,473	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
ZA00000000000031 붙박이 소파	SET	1,732,752	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000034 FU_26_특화 벽면서가_A	SET	1,978,760	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000035 FU_26_특화 벽면서가_B	SET	2,748,872	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AD0204200100 마감EP보드붙임	M2	106,340	106,340	1	106,340	0	AD0204200100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13
IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	M	50,526	50,526	1	50,526	0	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
AOA112400101 LVT타일 깔기	M2	55,956	55,957	1	55,957	-1	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	M	14,923	14,923	1	14,923	0	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	M2	62,035	62,031	1	62,031	4	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
8013008008001020 금속프레임 게이트	M	99,473	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AD0204A00101 천장 합판 설치	M2	32,488	32,489	1	32,489	-1	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
ZA00000000000129 AL 스크린 루버	M	38,506	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AOI200600000 AL몰딩 설치	M	11,385	11,385	1	11,385	0	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	m	22,100	22,100	1	22,100	0	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
XA0000000352 철재커텐박스(자형)	M	95,844	95,843	1	95,843	1	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9

단가대비표

SnapCOST

00도서관 리모델링

내역 코드 / 품명	단위	내역 단가	연결 단가	배수	적용 단가	차이	비교 근거
AHF411003180 천장 금속단짓기	M	97,445	97,447	1	97,447	-2	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
XA0000000338 경량철골천정틀/내진	M2	29,949	29,949	1	29,949	0	XA0000000338-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 10
AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	M2	27,657	27,657	1	27,657	0	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	M2	19,622	19,620	1	19,620	2	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
ZA00000000000129 AL 스크린 루버	M	38,506	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
AJI60000020S 천장점검구 설치	개소	64,077	64,077	1	64,077	0	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
ZA00000000000047 FU_25_정수기장	SET	2,331,728	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000036 FU_34_캔틴 싱크대	SET	2,064,328	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ZA00000000000037 FU_35_캔틴 상부장	SET	1,550,920	미등록	미등록	미등록	미등록	연결 단가 미등록
ALI411001000 백페인트글라스 설치	m2	121,902	121,901	1	121,901	1	ALI411001000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

수량 x 저장 단위당 공량 x 연결 배수. 추가 요율이 있는 경우 적용 근거 확인이 필요합니다.

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	4.0000 x 0.067 x 1	0.268	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	4.0000 x 0.033 x 1	0.132	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	4.0000 x 0.058 x 1	0.232	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AOA112400101 LVT타일 깔기	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	184.0000 x 1 x 1	184	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	27.0000 x 1 x 1	27	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	72.0000 x 1 x 1	72	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	72.0000 x 2 x 1	144	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	72.0000 x 1 x 1	72	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	석고보드면 바탕만들기	m2	72.0000 x 1 x 1	72	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	수성페인트(롤러칠)	m2	72.0000 x 2 x 1	144	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	24.0000 x 1 x 1	24	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	24.0000 x 2 x 1	48	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	66.0000 x 1 x 1	66	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	아연도금박판	kg	114.0000 x 2.26 x 1	257.64	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	잡철물 제작 및 설치	kg	114.0000 x 2.26 x 1	257.64	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	114.0000 x 0.18 x 1	20.52	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	114.0000 x 0.18 x 1	20.52	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	114.0000 x 0.18 x 1	20.52	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	아연도금박판	kg	14.0000 x 8.29 x 1	116.06	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	잡철물 제작 및 설치	kg	14.0000 x 8.29 x 1	116.06	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	14.0000 x 0.33 x 1	4.62	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	14.0000 x 0.33 x 1	4.62	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	184.0000 x 1 x 1	184	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	184.0000 x 1 x 1	184	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	184.0000 x 2 x 1	368	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	7.0000 x 0.09 x 1	0.63	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	7.0000 x 0.073 x 1	0.511	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ZA000000000000000 FU_01_큐레이션서가_A	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ZA000000000000001 FU_01_큐레이션서가_B	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ZA000000000000002 FU_04_안내데스크	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	13.0000 x 0.067 x 1	0.871	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	13.0000 x 0.033 x 1	0.429	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	13.0000 x 0.058 x 1	0.754	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AOA112400101 LVT타일 깔기	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	140.0000 x 1 x 1	140	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	34.0000 x 1 x 1	34	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	108.0000 x 1 x 1	108	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	108.0000 x 2 x 1	216	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	108.0000 x 1 x 1	108	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	석고보드면 바탕만들기	m2	108.0000 x 1 x 1	108	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	수성페인트(롤러칠)	m2	108.0000 x 2 x 1	216	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	27.0000 x 1 x 1	27	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	27.0000 x 2 x 1	54	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / 8013008008001020 금속프레임 게이트	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AD0204200100 마감EP보드붙임	수장합판 설치	M2	12.0000 x 1 x 1	12	AD0204200100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	64.0000 x 1 x 1	64	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AHF411003302 금속재료분리대(갈바)55*30	아연도금박판	kg	74.0000 x 2.26 x 1	167.24	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AHF411003302 금속재료분리대(갈바)55*30	잡철물 제작 및 설치	kg	74.0000 x 2.26 x 1	167.24	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AHF411003302 금속재료분리대(갈바)55*30	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	74.0000 x 0.18 x 1	13.32	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AHF411003302 금속재료분리대(갈바)55*30	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	74.0000 x 0.18 x 1	13.32	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AHF411003302 금속재료분리대(갈바)55*30	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	74.0000 x 0.18 x 1	13.32	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	아연도금박판	kg	10.0000 x 8.29 x 1	82.9	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	잡철물 제작 및 설치	kg	10.0000 x 8.29 x 1	82.9	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	10.0000 x 0.33 x 1	3.3	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	10.0000 x 0.33 x 1	3.3	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	140.0000 x 1 x 1	140	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	140.0000 x 1 x 1	140	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	140.0000 x 2 x 1	280	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	4.0000 x 0.09 x 1	0.36	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	4.0000 x 0.073 x 1	0.292	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA00000000000007 FU_02_큐레이션 벽면서가	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA00000000000006 FU_03_정수기장	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA00000000000003 FU_05_안내공간 B	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA00000000000004 FU_06_검색데스크	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA00000000000005 FU_06_회원가입 및 자가반납존	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	1.0000 x 0.067 x 1	0.067	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	1.0000 x 0.033 x 1	0.033	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	1.0000 x 0.058 x 1	0.058	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AOA1124001O1 LVT타일 깔기	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	45.0000 x 1 x 1	45	AOA1124001O1-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	20.0000 x 1 x 1	미등록	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3 / 단위 / 요율 / 규격 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	57.0000 x 1 x 1	57	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	57.0000 x 2 x 1	114	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	57.0000 x 1 x 1	57	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	석고보드면 바탕만들기	m2	57.0000 x 1 x 1	57	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	수성페인트(롤러칠)	m2	57.0000 x 2 x 1	114	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AMA120302045 타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함).	타일 붙임 / 접착 붙이기	M2	11.0000 x 1 x 1	11	AMA120302045-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 14
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AMA120302045 타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함).	타일줄눈 설치 / 벽면	M2	11.0000 x 1 x 1	11	AMA120302045-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 14
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	46.0000 x 1 x 1	46	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	아연도금박판	kg	53.0000 x 2.26 x 1	119.78	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	잡철물 제작 및 설치	kg	53.0000 x 2.26 x 1	119.78	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	53.0000 x 0.18 x 1	9.54	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	53.0000 x 0.18 x 1	9.54	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	53.0000 x 0.18 x 1	9.54	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	아연도금박판	kg	26.0000 x 8.29 x 1	215.54	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	잡철물 제작 및 설치	kg	26.0000 x 8.29 x 1	215.54	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	26.0000 x 0.33 x 1	8.58	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	26.0000 x 0.33 x 1	8.58	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003160 간접등박스	아연도금박판	kg	21.0000 x 4.2 x 1	88.2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003160 간접등박스	잡철물 제작 및 설치	kg	21.0000 x 4.2 x 1	88.2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003160 간접등박스	각파이프 제작/설치(복잡)	m	21.0000 x 2.7 x 1	56.7	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003160 간접등박스	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	21.0000 x 0.4 x 1	8.4	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003160 간접등박스	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	21.0000 x 0.4 x 1	8.4	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003160 간접등박스	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	21.0000 x 0.4 x 1	8.4	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AD0204A00101 천장 합판 설치	건축목공	인	29.0000 x 0.072 x 1	2.088	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AD0204A00101 천장 합판 설치	보통인부	인	29.0000 x 0.0072 x 1	0.2088	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003303 금속 루버(갈바)30*300	아연도금박판	kg	66.0000 x 2.26 x 1	149.16	AHF411003303-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003303 금속 루버(갈바)30*300	잡철물 제작 및 설치	kg	66.0000 x 2.26 x 1	149.16	AHF411003303-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003303 금속 루버(갈바)30*300	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	66.0000 x 0.18 x 1	11.88	AHF411003303-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003303 금속 루버(갈바)30*300	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	66.0000 x 0.18 x 1	11.88	AHF411003303-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003303 금속 루버(갈바)30*300	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	66.0000 x 0.18 x 1	11.88	AHF411003303-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 17
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AE30IN100100 방염인테리어필름붙임	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	104.0000 x 1 x 1	104	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	104.0000 x 1 x 1	104	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	104.0000 x 2 x 1	208	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	3.0000 x 0.09 x 1	0.27	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	3.0000 x 0.073 x 1	0.219	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000009 FU_05_카페 작업대	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000010 FU_06_카페 상부장	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000008 FU_07_카페 카운터	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000016 FU_08_카페 멀티데스크	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000045 FU_09_카페 바테이블	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	3.0000 x 0.067 x 1	0.201	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	3.0000 x 0.033 x 1	0.099	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	3.0000 x 0.058 x 1	0.174	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000482 중보행 쿠션시트 깔기	내장공	인	120.0000 x 0.014 x 1	1.68	XA0000000482-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000482 중보행 쿠션시트 깔기	보통인부	인	120.0000 x 0.007 x 1	0.84	XA0000000482-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000482 중보행 쿠션시트 깔기	특별인부	인	120.0000 x 0.025 x 1	3	XA0000000482-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 19

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ZA00000000000044 강마루 설치	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	34.0000 x 1 x 1	34	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	78.0000 x 1 x 1	78	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	78.0000 x 2 x 1	156	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	78.0000 x 1 x 1	78	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	석고보드면 바탕만들기	m2	78.0000 x 1 x 1	78	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	수성페인트(롤러칠)	m2	78.0000 x 2 x 1	156	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOH110020405 금속라운드	잡철물 제작 및 설치	kg	3.0000 x 11.18 x 1	33.54	AOH110020405-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOH110020405 금속라운드	각파이프 제작/설치(복잡)	m	3.0000 x 1.8 x 1	5.4	AOH110020405-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOH110020405 금속라운드	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	3.0000 x 0.89 x 1	2.67	AOH110020405-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOH110020405 금속라운드	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	3.0000 x 0.89 x 1	2.67	AOH110020405-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOH110020405 금속라운드	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	3.0000 x 0.89 x 1	2.67	AOH110020405-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 20
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / 8013008008001020 금속프레임 게이트	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ZA00000000000011 벽면 안전쿠션 설치	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	64.0000 x 1 x 1	64	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	아연도금박판	kg	74.0000 x 2.26 x 1	167.24	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	잡철물 제작 및 설치	kg	74.0000 x 2.26 x 1	167.24	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	74.0000 x 0.18 x 1	13.32	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	74.0000 x 0.18 x 1	13.32	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	74.0000 x 0.18 x 1	13.32	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	아연도금박판	kg	27.0000 x 8.29 x 1	223.83	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	잡철물 제작 및 설치	kg	27.0000 x 8.29 x 1	223.83	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	27.0000 x 0.33 x 1	8.91	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	27.0000 x 0.33 x 1	8.91	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	149.0000 x 1 x 1	149	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	149.0000 x 1 x 1	149	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	149.0000 x 2 x 1	298	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	6.0000 x 0.09 x 1	0.54	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	6.0000 x 0.073 x 1	0.438	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ZA00000000000012 FU_09_붙박이소파	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ZA00000000000013 FU_10_붙박이 벙커 소파	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	2.0000 x 0.067 x 1	0.134	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	2.0000 x 0.033 x 1	0.066	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	2.0000 x 0.058 x 1	0.116	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AOA112400101 LVT타일 깔기	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	13.0000 x 1 x 1	13	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	16.0000 x 1 x 1	16	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	48.0000 x 1 x 1	48	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	48.0000 x 2 x 1	96	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	48.0000 x 1 x 1	48	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	44.0000 x 1 x 1	44	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	44.0000 x 2 x 1	88	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	18.0000 x 1 x 1	18	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	아연도금박판	kg	1.0000 x 8.29 x 1	8.29	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	잡철물 제작 및 설치	kg	1.0000 x 8.29 x 1	8.29	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	1.0000 x 0.33 x 1	0.33	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	1.0000 x 0.33 x 1	0.33	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AHF411003160 간접등박스	아연도금박판	kg	3.0000 x 4.2 x 1	12.6	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AHF411003160 간접등박스	잡철물 제작 및 설치	kg	3.0000 x 4.2 x 1	12.6	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AHF411003160 간접등박스	각파이프 제작/설치(복잡)	m	3.0000 x 2.7 x 1	8.1	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AHF411003160 간접등박스	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	3.0000 x 0.4 x 1	1.2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AHF411003160 간접등박스	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	3.0000 x 0.4 x 1	1.2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AHF411003160 간접등박스	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	3.0000 x 0.4 x 1	1.2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	13.0000 x 1 x 1	13	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	13.0000 x 1 x 1	13	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	13.0000 x 2 x 1	26	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	1.0000 x 0.09 x 1	0.09	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	1.0000 x 0.073 x 1	0.073	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / ZA00000000000014 FU_11_수유실 싱크대	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	24.0000 x 0.067 x 1	1.608	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	24.0000 x 0.033 x 1	0.792	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	24.0000 x 0.058 x 1	1.392	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AOA112400101 LVT타일 깔기	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	118.0000 x 1 x 1	118	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	45.0000 x 1 x 1	45	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	125.0000 x 1 x 1	125	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	125.0000 x 2 x 1	250	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	125.0000 x 1 x 1	125	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	132.0000 x 1 x 1	132	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	132.0000 x 2 x 1	264	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / 8013008008001020 금속프레임 게이트	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AD0204A00101 천장 합판 설치	건축목공	인	48.0000 x 0.072 x 1	3.456	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AD0204A00101 천장 합판 설치	보통인부	인	48.0000 x 0.0072 x 1	0.3456	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA00000000000129 AL 스크린 루버	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	118.0000 x 1 x 1	118	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	아연도금박판	kg	30.0000 x 2.26 x 1	67.8	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	잡철물 제작 및 설치	kg	30.0000 x 2.26 x 1	67.8	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	30.0000 x 0.18 x 1	5.4	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	30.0000 x 0.18 x 1	5.4	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	30.0000 x 0.18 x 1	5.4	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	아연도금박판	kg	3.0000 x 8.29 x 1	24.87	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	잡철물 제작 및 설치	kg	3.0000 x 8.29 x 1	24.87	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	3.0000 x 0.33 x 1	0.99	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	3.0000 x 0.33 x 1	0.99	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003180 천장 금속단짓기	아연도금박판	kg	44.0000 x 3.8 x 1	167.2	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003180 천장 금속단짓기	잡철물 제작 및 설치	kg	44.0000 x 3.8 x 1	167.2	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003180 천장 금속단짓기	각파이프 제작/설치(복잡)	m	44.0000 x 3.63 x 1	159.72	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003180 천장 금속단짓기	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	44.0000 x 1.34 x 1	58.96	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003180 천장 금속단짓기	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	44.0000 x 2.01 x 1	88.44	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003180 천장 금속단짓기	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	44.0000 x 1.34 x 1	58.96	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	118.0000 x 1 x 1	118	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	118.0000 x 1 x 1	118	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	118.0000 x 2 x 1	236	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA00000000000129 AL 스크린 루버	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	4.0000 x 0.09 x 1	0.36	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	4.0000 x 0.073 x 1	0.292	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA00000000000038 FU_12_인포데스크	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA00000000000039 FU_13_사서수납장	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA00000000000017 FU_14_정수기장	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	1.0000 x 0.067 x 1	0.067	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	1.0000 x 0.033 x 1	0.033	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	1.0000 x 0.058 x 1	0.058	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AOA112400101 LVT타일 깔기	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	45.0000 x 1 x 1	45	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000772 목재데크 설치	건축목공	인	45.0000 x 0.167 x 1	7.515	XA0000000772-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 22

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000772 목재데크 설치	보통인부	인	45.0000 x 0.056 x 1	2.52	XA0000000772-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 22
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA00000000000367 아연도각관	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA00000000000048 형강	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000773 목재데크틀 설치	철공	인	0.4000 x 8.13 x 1	3.252	XA0000000773-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000773 목재데크틀 설치	용접공	인	0.4000 x 0.95 x 1	0.38	XA0000000773-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000773 목재데크틀 설치	보통인부	인	0.4000 x 3.77 x 1	1.508	XA0000000773-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 23
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000737 녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	녹막이 페인트칠	M2	73.0000 x 1 x 1	73	XA0000000737-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 24
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000683 녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AOC41200010S 수장합판 설치	건축목공	인	14.0000 x 0.054 x 1	0.756	AOC41200010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AOC41200010S 수장합판 설치	보통인부	인	14.0000 x 0.027 x 1	0.378	AOC41200010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 26
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AE30IN100100 방염인테리어필름붙임	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AJJ000100000 계단 챌판 금속마감	각파이프구조틀(S)	m2	47.0000 x 0.3 x 1	14.1	AJJ000100000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AJJ000100000 계단 챌판 금속마감	ST'L PLATE 제작/설치	m2	47.0000 x 0.3 x 1	14.1	AJJ000100000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AJJ000100000 계단 챌판 금속마감	녹막이페인트 칠	m2	47.0000 x 0.65 x 1	30.55	AJJ000100000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AJJ000100000 계단 챌판 금속마감	유성페인트(로울러칠)	m2	47.0000 x 0.65 x 1	30.55	AJJ000100000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 27

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	17.0000 x 1 x 1	17	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	17.0000 x 2 x 1	34	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	17.0000 x 1 x 1	17	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	17.0000 x 1 x 1	17	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	17.0000 x 2 x 1	34	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / AIB320900050 벽체틀 설치	벽체 띠장설치	m2	15.0000 x 1 x 1	15	AIB320900050-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 28
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / AD0204A00100 MDF판 설치	건축목공	인	15.0000 x 0.072 x 1	1.08	AD0204A00100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / AD0204A00100 MDF판 설치	보통인부	인	15.0000 x 0.0072 x 1	0.108	AD0204A00100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 29
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / AE30IN100100 방염인테리어필름붙임	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000040 FU_15_벽면서가_A	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000046 FU_16_벽면서가_B	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000042 FU_17_벽면서가_C	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000043 FU_18_바테이블	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000021 FU_19_PC열람데스크	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000022 FU_19_PC파티션	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA000000000000019 FU_20_PC데스크	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA000000000000018 FU_21_열람실 B 슈퍼데스크	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	28.0000 x 0.067 x 1	1.876	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	28.0000 x 0.033 x 1	0.924	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	28.0000 x 0.058 x 1	1.624	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOA112400101 LVT타일 깔기	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	102.0000 x 1 x 1	102	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	26.0000 x 1 x 1	26	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	73.0000 x 1 x 1	73	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	73.0000 x 2 x 1	146	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	73.0000 x 1 x 1	73	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	103.0000 x 1 x 1	103	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	103.0000 x 2 x 1	206	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AD0204200100 마감EP보드붙임	수장합판 설치	M2	24.0000 x 1 x 1	24	AD0204200100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)90*30	아연도금박판	kg	8.0000 x 2.26 x 1	미등록	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 단위 / 요율 / 규격 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)90*30	잡철물 제작 및 설치	kg	8.0000 x 2.26 x 1	미등록	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 단위 / 요율 / 규격 확인

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)90*30	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	8.0000 x 0.18 x 1	미등록	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 단위 / 요율 / 규격 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)90*30	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	8.0000 x 0.18 x 1	미등록	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 단위 / 요율 / 규격 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)90*30	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	8.0000 x 0.18 x 1	미등록	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8 / 단위 / 요율 / 규격 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOM21050K430 철재타공게시판	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / 8013008008001020 금속프레임 게이트	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AD0204A00101 천장 합판 설치	건축목공	인	31.0000 x 0.072 x 1	2.232	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AD0204A00101 천장 합판 설치	보통인부	인	31.0000 x 0.0072 x 1	0.2232	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000129 AL 스크린 루버	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	65.0000 x 1 x 1	65	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	아연도금박판	kg	38.0000 x 2.26 x 1	85.88	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	잡철물 제작 및 설치	kg	38.0000 x 2.26 x 1	85.88	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	38.0000 x 0.18 x 1	6.84	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	38.0000 x 0.18 x 1	6.84	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	38.0000 x 0.18 x 1	6.84	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	아연도금박판	kg	2.0000 x 8.29 x 1	16.58	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	잡철물 제작 및 설치	kg	2.0000 x 8.29 x 1	16.58	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	2.0000 x 0.33 x 1	0.66	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	2.0000 x 0.33 x 1	0.66	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003180 천장 금속단짓기	아연도금박판	kg	33.0000 x 3.8 x 1	125.4	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003180 천장 금속단짓기	잡철물 제작 및 설치	kg	33.0000 x 3.8 x 1	125.4	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003180 천장 금속단짓기	각파이프 제작/설치(복잡)	m	33.0000 x 3.63 x 1	119.79	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003180 천장 금속단짓기	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	33.0000 x 1.34 x 1	44.22	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003180 천장 금속단짓기	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	33.0000 x 2.01 x 1	66.33	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003180 천장 금속단짓기	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	33.0000 x 1.34 x 1	44.22	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	102.0000 x 1 x 1	102	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	102.0000 x 1 x 1	102	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	102.0000 x 2 x 1	204	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000129 AL 스크린 루버	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	2.0000 x 0.09 x 1	0.18	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	2.0000 x 0.073 x 1	0.146	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000015 FU_22_인포데스크	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000024 FU_24_붙박이의자	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000047 FU_25_정수기장	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000026 FU_23_벽면서가	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000025 FU_27_휴게공간 바테이블	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000030 FU_28_큐레이션 서가	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000028 FU_29_포켓서가	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000027 FU_29_포켓붙박이의자	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000029 FU_29_포켓코너수납	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000032 FU_32_기둥바테이블	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000033 FU_33_열람테이블	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AD0204200100 마감EP보드붙임	수장합판 설치	M2	23.0000 x 1 x 1	23	AD0204200100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AOA11300020T 카펫타일 설치	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	25.0000 x 1 x 1	25	AOA11300020T-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 31
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	7.0000 x 1 x 1	7	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	20.0000 x 1 x 1	20	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	20.0000 x 2 x 1	40	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	20.0000 x 1 x 1	20	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	석고보드면 바탕만들기	m2	20.0000 x 1 x 1	20	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감	수성페인트(롤러칠)	m2	20.0000 x 2 x 1	40	ANC133625002-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 5
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	22.0000 x 1 x 1	22	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003160 간접등박스	아연도금박판	kg	16.0000 x 4.2 x 1	67.2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003160 간접등박스	잡철물 제작 및 설치	kg	16.0000 x 4.2 x 1	67.2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003160 간접등박스	각파이프 제작/설치(복잡)	m	16.0000 x 2.7 x 1	43.2	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003160 간접등박스	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	16.0000 x 0.4 x 1	6.4	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003160 간접등박스	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	16.0000 x 0.4 x 1	6.4	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003160 간접등박스	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	16.0000 x 0.4 x 1	6.4	AHF411003160-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 15
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	아연도금박판	kg	7.0000 x 3.8 x 1	26.6	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	잡철물 제작 및 설치	kg	7.0000 x 3.8 x 1	26.6	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	각파이프 제작/설치(복잡)	m	7.0000 x 3.63 x 1	25.41	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	7.0000 x 1.34 x 1	9.38	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	7.0000 x 2.01 x 1	14.07	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	7.0000 x 1.34 x 1	9.38	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	22.0000 x 1 x 1	22	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	22.0000 x 1 x 1	22	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	22.0000 x 2 x 1	44	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / 8013008008001020 금속프레임 게이트	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	2.0000 x 0.09 x 1	0.18	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	2.0000 x 0.073 x 1	0.146	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ZA000000000000031 붙박이 소파	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ZA000000000000034 FU_26_특화 벽면서가_A	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ZA000000000000035 FU_26_특화 벽면서가_B	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AD0204200100 마감EP보드붙임	수장합판 설치	M2	6.0000 x 1 x 1	6	AD0204200100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 13
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	철공	인	17.0000 x 0.067 x 1	1.139	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	보통인부	인	17.0000 x 0.033 x 1	0.561	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치	용접공	인	17.0000 x 0.058 x 1	0.986	IK0000001301-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 1
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AOA112400101 LVT타일 깔기	PVC계 바닥재 설치 - 타일형	M2	152.0000 x 1 x 1	152	AOA112400101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 2
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치	걸레받이 설치	M	57.0000 x 1 x 1	57	AOA53500010S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 3
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	경량벽체철골틀 설치(C-50)	M2	160.0000 x 1 x 1	160	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	석고판 설치_[1P]	M2	160.0000 x 2 x 1	320	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)	유리면 격자넣기(벽)	M2	160.0000 x 1 x 1	160	SC05Z0100100-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 4
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	223.0000 x 1 x 1	223	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	223.0000 x 2 x 1	446	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / 80130080080010 20 금속프레임 게이트	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AD0204A00101 천장 합판 설치	건축목공	인	61.0000 x 0.072 x 1	4.392	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AD0204A00101 천장 합판 설치	보통인부	인	61.0000 x 0.0072 x 1	0.4392	AD0204A00101-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 16
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA00000000000129 AL 스크린 루버	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AOI200600000 AL몰딩 설치	몰딩 설치	m	100.0000 x 1 x 1	100	AOI200600000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 7
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	아연도금박판	kg	63.0000 x 2.26 x 1	142.38	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	잡철물 제작 및 설치	kg	63.0000 x 2.26 x 1	142.38	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	63.0000 x 0.18 x 1	11.34	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	63.0000 x 0.18 x 1	11.34	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	63.0000 x 0.18 x 1	11.34	AHF411003302-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 8
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	아연도금박판	kg	16.0000 x 8.29 x 1	132.64	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	잡철물 제작 및 설치	kg	16.0000 x 8.29 x 1	132.64	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	16.0000 x 0.33 x 1	5.28	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / XA0000000352 철재커텐박스(자형)	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	M2	16.0000 x 0.33 x 1	5.28	XA0000000352-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 9
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	아연도금박판	kg	67.0000 x 3.8 x 1	254.6	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	잡철물 제작 및 설치	kg	67.0000 x 3.8 x 1	254.6	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	각파이프 제작/설치(복잡)	m	67.0000 x 3.63 x 1	243.21	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	도장 후 퍼티 및 연마 - 21-1/4삭제	M2	67.0000 x 1.34 x 1	89.78	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	철부면 방청프라이머(뿜칠).	m2	67.0000 x 2.01 x 1	134.67	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003180 천장 금속단짓기	친환경수성페인트(뿜칠).	m2	67.0000 x 1.34 x 1	89.78	AHF411003180-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 21
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / XA0000000338 경량철골천정틀/내진	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음

공량산출근거

SnapCOST

00도서관 리모델링

공간 / 내역	노무 자원	단위	산출식	공량	출처 / 확인
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	M2	152.0000 x 1 x 1	152	AOC212000026-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 11
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	바탕만들기	m2	152.0000 x 1 x 1	152	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠	수성페인트(롤러칠)	m2	152.0000 x 2 x 1	304	ANC13368600A-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 6
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA00000000000129 AL 스크린 루버	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AJI60000020S 천장점검구 설치	내장공	인	7.0000 x 0.09 x 1	0.63	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AJI60000020S 천장점검구 설치	보통인부	인	7.0000 x 0.073 x 1	0.511	AJI60000020S-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 12
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA00000000000047 FU_25_정수기장	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA00000000000036 FU_34_캔틴 싱크대	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA00000000000037 FU_35_캔틴 상부장	노무 공량 미등록	미등록	산식 미등록	미등록	단가에서 공량을 역산하지 않음
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ALI411001000 백페인트글라스 설치	건축목공	인	5.0000 x 0.09 x 1	0.45	ALI411001000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ALI411001000 백페인트글라스 설치	보통인부	인	5.0000 x 0.01 x 1	0.05	ALI411001000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ALI411001000 백페인트글라스 설치	잡철물 제작 및 설치	kg	5.0000 x 1.365 x 1	6.825	ALI411001000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32
BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ALI411001000 백페인트글라스 설치	유리공	인	5.0000 x 0.11 x 1	0.55	ALI411001000-S / 샘플 일위대가(원본 호표 구성 / 산식 유지, 기초 단가 비율변환 후 원본 규칙으로 재평가) / 호표 32

우리 회사의 도면·엑셀·내역서 업무, SnapCOST로 연결하세요

도입·업무 적용 상담

https://cost.snapcodex.com/contact

실제 공사 금액이 아닙니다. 단가는 비율 변환된 값이며 견적·계약·입찰 근거로 쓸 수 없습니다.

프로젝트명·발주처·위치 등 식별 정보는 익명 처리했습니다(00도서관 리모델링).

파일 구성과 저장 방법을 보여 주기 위한 예시입니다.